

ЗАКАЗЧИК: ООО "Искра"

ПОДРЯДЧИК: ООО "Управляющая компания Искра"

СОГЛАСОВАНО: ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

Текущий ремонт общего имущества (стояк ХВС, ГВС, канализация) в многоквартирном доме, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Саянск, микрорайон Ленинградский, дом 1 кв-ры с 145 по 155.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного горячего водоснабжения и системы водоотведения (стояк по ванне).

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 38,383 тыс. руб.
 строительных работ _____ 35,099 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 3,284 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 10,934 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 30,3703 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.		
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ГЭСН16-02-005-01 (применительно) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40(25) мм (применительно) (неполный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; ТЗ=0,4; Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м		0,3	20778	2589	2485	104			6,9	
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	23,0048	6,90144	360	2485	2485					
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,348	0,1044	1000	104		104				
Раздел 2. Сантехнические работы													

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ГЭСН16-04-001-02 (применительно) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов канализации труб высокой плотности диаметром: 50 мм (применительно) (неполный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м		0,13	20181,35	1091	1090	1			3,03	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	23,296	3,02848	360	1090	1090					
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,008	0,00104	1067,62	1		1				
11	ГЭСН16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м		0,13	21034,68	2843	2842	1			7,9	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	60,736	7,89568	360	2842	2842					
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,0013	1067,62	1		1				
12	Счет-фактура № 2676 от 04.04.2024.	Смазка силиконовая морозостойкая для монтажа пласт.труб 260мл.	шт		1	245,56	246				246		
13	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2024.	Труба с раструбом 50/500 TERRA	шт		5	85	425				425		
14	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2024.	Труба с раструбом 50/1000 TERRA	шт		5	133,33	667				667		
15	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2024.	Труба с раструбом 50/2000 TERRA	шт		5	229,17	1146				1146		
16	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2024.	Муфта ремонтная 50 РосТурПласт	шт		1	60,98	61				61		
18	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2024.	TERRA отвод 45 град. 50	шт		3	57,24	172				172		
19	Счет-фактура № 1087 от 19.04.2024.	Тройник 50x50x87,5 TERRA	шт		5	69,17	346				346		
20	Счет-фактура № 2676 от 04.04.2024.	Хомут 2" (50) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт		3	70,83	212				212		
2	ГЭСН46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 отверстий		0,08	5833,8	482	392	90			1,09	
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	13,6032	1,088256	360	392	392					
	1. 91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	3,75	0,3	100	30		30				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	7,5	0,6	100	60		60				
3	ГЭСН16-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм (Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 соединений		0,28	1029,6	300	300				0,83	
	Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	2,9744	0,832832	360	300	300					
4	ГЭСН16-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм (Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м		0,15	4775	744	719	25			2	
	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	13,312	1,9968	360	719	719					
1. 91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,27	0,1905	100	19		19				
2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,006	1000	6		6				
5	ГЭСН16-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40(15,20) мм (Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м		0,15	23226,73	3604	3106	408		90	8,63	
	Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	57,512	8,6268	360	3106	3106					
1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	0,1305	1000	131		131				
2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	18,44	2,766	100	277		277				
3. 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,32	0,048	1735,36	83				83		
4. 01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,35	0,0525	141,17	7				7		
Счет-фактура № 10898 от 10.10.2024.	TERRA муфта PPR 25	шт		2	7,04	14				14		
Счет-фактура №2280 от 21.04.2024.	Лен в п/з упаковке (коса 100r) UNIPAK	уп		0,08	297	24				24		
Счет-фактура № 10898 от 10.10.2024.	TERRA тройник PPR 25x20x25	шт		5	11,14	56				56		
Счет-фактура № 10898 от 10.10.2024.	TERRA угол 90 град. PPR 25	шт		3	16,04	48				48		
Счет-фактура № 10898 от 10.10.2024.	TERRA угол 90 град. PPR 20	шт		4	5,75	23				23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Счет-фактура № 10898 от 10.10.2024.	TERRA муфта комбинированная PPR нр 20x1/2"	шт		5	72,93	365				365		
	Счет-фактура № 10898 от 10.10.2024.	Хомут 3/4" М8х60 (25-32) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт		2	59,84	120				120		
	Счет-фактура № 6064 от 05.09.2024.	Труба TERRA PP-FIBER армированная стекловолокном 25x4,4 PN20 (хол/горяч вода)	м		15	100,71	1511				1511		
	Счет-фактура № 2551 от 05.07.2024.	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 20x3,4 PN25 (хол/горяч вода)	м		4	91,63	367				367		
6	Счет-фактура № 28 от 12.01.2024.	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг		0,04	231	9				9		
7	Счет-фактура № 12014 от 28.09.2024.	Кран шаровый ппр,р,вр, 3/4" (20)	шт		1	208,85	209				209		
9	Счет-фактура № 617 от 12.07.2024.	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 20*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	т		0,024	85000	2040				2040		
10	Счет-фактура № 02 от 11.01.2024.	Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G1/2-B	шт		2	50,77	102				102		
ВСЕГО по смете													
Итого прямые затраты (справочно)								19816					
Строительные работы								35099					
Монтажные работы								3284					
Итого ФОТ (справочно)								10934					
Итого накладные расходы (справочно)								11884					
Итого сметная прибыль (справочно)								6683					
ВСЕГО по смете								38383				30,370288	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Искра"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"
 Стройка - Текущий ремонт общего имущества (стояк ХВС, ГВС, кан-я) в многоквартирном доме, расположенного по адресу: Ирк. обл, г.Саянск, микрорайон Ленинградский, дом 1 кв-ры с 145 по 155.

Объект -

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код
	0322005
Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт)	номер
	дата
	Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
9	16.12.2024	01.12.2024	31.12.2024

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2024 г.

Смета №, Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного горячего водоснабжения и системы водоотведения(стояк по ванне).

Основание - Ведомость объемов работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 38,383 тыс. руб.
 строительных работ _____ 35,099 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 3,284 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 10,934 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 30,3703 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ГЭСН16-02-005-01 (применительн о) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40(25) мм (применительно) (неполный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; ТЗ=0,4; Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м		0,3	20778	2589	2485	104	
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	23,0048	6,90144	360	2485			
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,348	0,1044	1000	104		104	
Раздел 2. Сантехнические работы										
8	ГЭСН16-04-001-02 (применительн о) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов канализации труб высокой плотности диаметром: 50 мм (применительно) (неполный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м		0,13	20181,35	1091	1090	1	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	23,296	3,02848	360	1090			
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,008	0,00104	1067,62	1		1	
11	ГЭСН16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м		0,13	21034,68	2843	2842	1	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	60,736	7,89568	360	2842			
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,0013	1067,62	1		1	
12	Счет-фактура № 2676 от 04.04.2024.	Смазка силиконовая морозостойкая для монтажа пласт.труб 260мл.	шт		1	245,56	246			246
13	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2024.	Труба с раструбом 50/500 TERRA	шт		5	85	425			425
14	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2024.	Труба с раструбом 50/1000 TERRA	шт		5	133,33	667			667
15	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2024.	Труба с раструбом 50/2000 TERRA	шт		5	229,17	1146			1146
16	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2024.	Муфта ремонтная 50 РосТурПласт	шт		1	60,98	61			61
18	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2024.	TERRA отвод 45 град. 50	шт		3	57,24	172			172

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Счет-фактура № 1087 от 19.04.2024.	Тройник 50x50x87,5 TERRA	шт			5	69,17	346			346
20	Счет-фактура № 2676 от 04.04.2024.	Хомут 2" (50) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт			3	70,83	212			212
2	ГЭСН46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 отверстий			0,08	5833,8	482	392	90	
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	13,6032	1,088256	360	392				
	1. 91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	3,75	0,3	100	30		30		
	2. 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	7,5	0,6	100	60		60		
3	ГЭСН16-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм (Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 соединений			0,28	1029,6	300	300		
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	2,9744	0,832832	360	300				
4	ГЭСН16-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм (Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м			0,15	4775	744	719	25	
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	13,312	1,9968	360	719				
	1. 91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,27	0,1905	100	19		19		
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,006	1000	6		6		
5	ГЭСН16-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40(15,20) мм (Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м			0,15	23226,73	3604	3106	408	90
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	57,512	8,6268	360	3106				
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	0,1305	1000	131		131		
	2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	18,44	2,766	100	277		277		
	3. 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,32	0,048	1735,36	83				83
	4. 01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,35	0,0525	141,17	7				7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ГЭСН16-02-005-01 (применительно) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40(25) мм (применительно) <i>(неполный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; ТЗ=0,4;</i> <i>Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м		0,3	20778	2589	2485	104	
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	23,0048	6,90144	360	2485			
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,348	0,1044	1000	104		104	
Раздел 2. Сантехнические работы										
8	ГЭСН16-04-001-02 (применительно) Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж трубопроводов канализации труб высокой плотности диаметром: 50 мм (применительно) <i>(неполный комплекс состава работ ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4;</i> <i>Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м		0,13	20181,35	1091	1090	1	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	23,296	3,02848	360	1090			
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,008	0,00104	1067,62	1		1	
11	ГЭСН16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм <i>(Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)</i>	100 м		0,13	21034,68	2843	2842	1	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	60,736	7,89568	360	2842			
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,0013	1067,62	1		1	
12	Счет-фактура № 2676 от 04.04.2024.	Смазка силиконовая морозостойкая для монтажа пласт.труб 260мл.	шт		1	245,56	246			246
13	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2024.	Труба с раструбом 50/500 TERRA	шт		5	85	425			425
14	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2024.	Труба с раструбом 50/1000 TERRA	шт		5	133,33	667			667
15	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2024.	Труба с раструбом 50/2000 TERRA	шт		5	229,17	1146			1146
16	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2024.	Муфта ремонтная 50 РосТурПласт	шт		1	60,98	61			61
18	Счет-фактура № 1527 от 04.04.2024.	TERRA отвод 45 град. 50	шт		3	57,24	172			172

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Счет-фактура № 1087 от 19.04.2024.	Тройник 50x50x87,5 TERRA	шт			5	69,17	346			346
20	Счет-фактура № 2676 от 04.04.2024.	Хомут 2" (50) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт			3	70,83	212			212
2	ГЭСН46-03-01-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 отверстий			0,08	5833,8	482	392	90	
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	13,6032	1,088256	360	392				
	1. 91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	3,75	0,3	100	30			30	
	2. 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	7,5	0,6	100	60			60	
3	ГЭСН16-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм (Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 соединений			0,28	1029,6	300	300		
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	2,9744	0,832832	360	300				
4	ГЭСН16-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм (Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м			0,15	4775	744	719	25	
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	13,312	1,9968	360	719				
	1. 91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,27	0,1905	100	19			19	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,006	1000	6			6	
5	ГЭСН16-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40(15,20) мм (Вредные и опасные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м			0,15	23226,73	3604	3106	408	90
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	57,512	8,6268	360	3106				
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	0,1305	1000	131			131	
	2. 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	18,44	2,766	100	277			277	
	3. 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,32	0,048	1735,36	83				83
	4. 01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,35	0,0525	141,17	7				7

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Счет-фактура № 10898 от 10.10.2024.	TERRA муфта PPR 25	шт			2	7,04	14			
	Счет-фактура №2280 от 21.04.2024.	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп			0,08	297	24		24	
	Счет-фактура № 10898 от 10.10.2024.	TERRA тройник PPR 25x20x25	шт			5	11,14	56		56	
	Счет-фактура № 10898 от 10.10.2024.	TERRA угол 90 град. PPR 25	шт			3	16,04	48		48	
	Счет-фактура № 10898 от 10.10.2024.	TERRA угол 90 град. PPR 20	шт			4	5,75	23		23	
	Счет-фактура № 10898 от 10.10.2024.	TERRA муфта комбинированная PPR нр 20x1/2"	шт			5	72,93	365		365	
	Счет-фактура № 10898 от 10.10.2024.	Хомут 3/4" M8x60 (25-32) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт			2	59,84	120		120	
	Счет-фактура № 6064 от 05.09.2024.	Труба TERRA PP-FIBER армированная стекловолокном 25x4,4 PN20 (хол/горяч вода)	м			15	100,71	1511		1511	
	Счет-фактура № 2551 от 05.07.2024.	TERRA труба PP-FIBER армированная стекловолокном 20x3,4 PN25 (хол/горяч вода)	м			4	91,63	367		367	
6	Счет-фактура № 28 от 12.01.2024.	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг			0,04	231	9		9	
7	Счет-фактура № 12014 от 28.09.2024.	Кран шаровый ппр,р,вр, 3/4" (20)	шт			1	208,85	209		209	
9	Счет-фактура № 617 от 12.07.2024.	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 20*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	т			0,024	85000	2040		2040	
10	Счет-фактура № 02 от 11.01.2024.	Муфта стальная прямая неоцинкованная Ду20 ГОСТ 8954-75 G1/2-B	шт			2	50,77	102		102	
ВСЕГО по акту											
Итого прямые затраты (справочно)								19816			
Строительные работы								35099			
Монтажные работы								3284			
Итого ФОТ (справочно)								10934			
Итого накладные расходы (справочно)								11884			
Итого сметная прибыль (справочно)								6683			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ЕГО по акту							38383				

Сдал: инженер ООО "Управляющая компания Искра" _____ Василенко В.Б.

(должность, подпись, расшифровка)



Принял: Директор ООО "Искра" _____ Соболев М.А.

(должность, подпись, расшифровка)



Принял: Собственник кв. №

7-1-149 Полещук О.И.