

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



м-он Ленинградский №1 подъезд №12
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)


на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных (или накаливания) в подъезде, а также установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 1 м-он Ленинградский (12 подъезд)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017
 Сметная стоимость 24,499 тыс.руб.
 строительных работ 7,623 тыс.руб.
 монтажных работ 16,876 тыс.руб.
 Средства на оплату труда 5,08 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость 13,16 чел.час
 Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2024 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка светильников в подъезде													
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,05	34 313,66	1 772,00	1 460,00	41,00		271,00	3,67	0
Объем=5 / 100													
Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%													
Электротехнические установки на других объектах													
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)													
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	0,0435	950,00	41,00		41,00	0,00			
		саморез универсальный		200	10	1,20	12,00				12,00		
		ваго 412 клем колодка с рычагом		200	10	24,96	250,00				250,00		
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		200	10	0,90	9,00				9,00		
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 460,00)					1 416,00						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 460,00)					745,00						
		Итого с накладными и см. прибылью					3 933,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 524,60	7 623,00				7 623,00	0	0	
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)														
Итого по разделу 1 Установка светильников в подъезде												3,67328	0	
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей														
3	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,56	7 247,33	4 197,00	3 620,00			577,00	9,49	0	
Объем=56 / 100														
Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%														
Электротехнические установки на других объектах														
1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)			чел.-ч	16,9416	9,487296	381,60	3 620,00	3 620,00						
01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм			1000 шт	200	112	1,20	134,00		134,00					
Перфораторы электрические маш. час 0,750,350,0050,000,0015,000,00			маш. час	0,75	0,42	50,00	21,00		21,00					
саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41			шт	200	112	1,50	168,00		168,00					
бур 6мм			шт	3,5714286	2	127,00	254,00		254,00					
Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 620,00)									254,00					
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 620,00)									3 511,00					
Итого с накладными и см. прибылью									1 846,00					
4		кабель канал 25x16 мм	м		52	55,52	2 887,00				2 887,00	0	0	
Электротехнические установки на других объектах														
5		кабель канал 40x25 мм	м		4	125,61	502,00				502,00	0	0	
Электротехнические установки на других объектах														
Итого по разделу 2 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей														
Итого по смете:														
Итого прямые затраты (справочно)													9,487296	0
Строительные работы													16 981,00	
Монтажные работы													7 623,00	
Итого ФОТ (справочно)													16 876,00	
Итого накладные расходы (справочно)													5 080,00	
Итого сметная прибыль (справочно)													4 927,00	
ВСЕГО по смете													24 499,00	
													13,160576	0

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра": _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Швидко Н.С.

Инвестор _____
 (организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) ООО "Искра"
 (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Управляющая компания Искра"
 (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка м-он Ленинградский №1 подъезд №12
 (наименование, адрес)

Объект Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных (или накаливания) в подъезде, а также установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 1 м-он Ленинградский (12 подъезд)
 (наименование)

Форма по ОКУД Код
 0322005

по ОКПО _____

по ОКПО _____

по ОКПО _____

Вид деятельности по ОКДП _____

Договор подряда (контракт) номер _____

дата _____

Вид операции _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	29.11.2024	01.11.2024	29.11.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных (или накаливания) в подъезде, а также установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 1 м-он Ленинградский (12 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017

Сметная стоимость	24,499 тыс.руб.
строительных работ	7,623 тыс.руб.
монтажных работ	16,876 тыс.руб.
Средства на оплату труда	5,08 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	13,16 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Установка светильников в подъезде														
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,05	34 313,66	1 772,00	1 460,00	41,00			271,00	70,64 3,67	0 0
		Объем=5 / 100												
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 460,00)					1 416,00						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 460,00)					745,00						
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	0,0435	950,00	41,00		41,00				
		саморез универсальный		200	10	1,20	12,00				12,00		
		ваго 412 клем колодка с рычагом		200	10	24,96	250,00				250,00		
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		200	10	0,90	9,00				9,00		
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 524,60	7 623,00				7 623,00	0	0
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
3	ГЭСН08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,56	7 247,33	4 197,00	3 620,00			577,00	16,29 9,49	0 0
		Объем=56 / 100											
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%											
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 620,00)					3 511,00						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 620,00)					1 846,00						
		Перфораторы электрические маш.час 0,75, 0,35, 0,005, 0,000, 0,015, 0,0015, 0,000, 0,00	маш.час	0,75	0,42	50,00	21,00				21,00		
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	112	1,50	168,00				168,00		
		бур 6мм	шт	3,5714286	2	127,00	254,00				254,00		
4		кабель канал 25x16 мм	м		52	55,52	2 887,00				2 887,00	0	0
5		кабель канал 40x25 мм	м		4	125,61	502,00				502,00	0	0
Итого по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)												0	0
Строительные работы							16 981,00						
Монтажные работы							7 623,00						
Итого ФОТ (справочно)							16 876,00						
Итого накладные расходы (справочно)							5 080,00						
Итого сметная прибыль (справочно)							4 927,00						
ВСЕГО по акту							24 499,00					13,160576	0

Сдал:

энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: директор ООО "Искра": Соболев М.А.

Собственник, кв № 151 Дьячкова
подпись (инициалы, фамилия)

