

Заказчик: ООО "ИСКРА"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



м-он Олимпийский №9 подъезд №10

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных (или накаливания) в подъезде, а также установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме №9 м-он Олимпийский (10 подъезд)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017	
Сметная стоимость	_____	15,383 тыс.руб.
строительных работ	_____	6,098 тыс.руб.
монтажных работ	_____	9,285 тыс.руб.
Средства на оплату труда	_____	2,849 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	_____	7,34 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	4 квартал 2024 г	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего			
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Установка светильников в подъезде														
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,04	35 153,66	1 451,07	1 167,93		33,06		250,08	2,94	0
Объем=4 / 100														
Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%														
Электротехнические установки на других объектах														
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)				чел.-ч	73,4656	2,938624	397,44	1 167,93	1 167,93					
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.час	0,87	0,0348	950,00	33,06		33,06	0,00			
саморез универсальный					200	8	1,20	9,60				9,60		
ваго 412 клем колодка с рычагом					200	8	24,96	199,68				199,68		
Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм					1133,3	45,3333333	0,90	40,80				40,80		
Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 167,93)								1 132,89						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 167,93)								595,64						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого с накладными и см. прибылью							3 179,60						
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		4	1 524,60	6 098,40				6 098,40	0	0
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
Итого по разделу 1 Установка светильников в подъезде												2,938624	0
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
3	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,26	7 282,22	1 958,03	1 680,88			277,15	4,4	0
Объем=26 / 100													
Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%													
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)		чел.-ч	16,9416	4,404816	381,60	1 680,88	1 680,88					
01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм		1000 шт	200	52	1,20	62,40				62,40		
	Перфораторы электрические маш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00		маш.час	0,75	0,195	50,00	9,75				9,75		
	саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41		шт	200	52	1,50	78,00				78,00		
	бур 6мм		шт	3,846154	1	127,00	127,00				127,00		
Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 680,88)							1 630,45						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 680,88)							857,25						
Итого с накладными и см. прибылью							4 445,73						
4		кабель канал 25x16 мм	м		24	58,17	1 396,08				1 396,08	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
5		кабель канал 40x25 мм	м		2	131,59	263,18				263,18	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
Итого по разделу 2 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей												4,404816	0
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							11 166,76						
Строительные работы							6 098,40						
Монтажные работы							9 284,59						
Итого ФОТ (справочно)							2 848,81						
Итого накладные расходы (справочно)							2 763,34						
Итого сметная прибыль (справочно)							1 452,89						
ВСЕГО по смете							15 382,99					7,34344	0

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра": _____ Швидко Н.С.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Инвестор _____
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) ООО "Искра"
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Управляющая компания Искра"
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка м-он Олимпийский №9 подъезд №10
(наименование, адрес)

Объект Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных (или накаливания) в подъезде, а также установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 9 м-он Олимпийский (10 подъезд)
(наименование)

Код	
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	31.10.2024	01.10.2024	31.10.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных (или накаливания) в подъезде, а также установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 9 м-он Олимпийский (10 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017

Сметная стоимость _____ 15,383 тыс.руб.
 строительных работ _____ 6,098 тыс.руб.
 монтажных работ _____ 9,285 тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 2,849 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 7,34 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе						
								Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Установка светильников в подъезде														
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,04	35 153,66	1 451,07	1 167,93		33,06		250,08	70,64 2,94	0 0
		Объем=4 / 100												
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 167,93)					1 132,89						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 167,93)					595,64						
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	0,0348	950,00	33,06		33,06				
		саморез универсальный		200	8	1,20	9,60				9,60		
		ваго 412 клем колодка с рычагом		200	8	24,96	199,68				199,68		
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		1133,333333	45,3333333	0,90	40,80				40,80		
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		4	1 524,60	6 098,40				6 098,40	0	0
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
3	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,26	7 282,22	1 958,03	1 680,88			277,15	16,29 4,4	0 0
		Объем=26 / 100											
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%											
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 680,88)					1 630,45						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 680,88)					857,25						
		Перфораторы электрически	маш.час	0,75	0,195	50,00	9,75				9,75		
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	52	1,50	78,00				78,00		
		бур 6мм	шт	3,846154	1	127,00	127,00				127,00		
4		кабель канал 25x16 мм	м		24	58,17	1 396,08				1 396,08	0	0
5		кабель канал 40x25 мм	м		2	131,59	263,18				263,18	0	0
Итого по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)													
Строительные работы							11 166,76						
Монтажные работы							6 098,40						
Итого ФОТ (справочно)							9 284,59						
Итого накладные расходы (справочно)							2 848,81						
Итого сметная прибыль (справочно)							2 763,34						
ВСЕГО по акту							1 452,89						
											7,34344	0	

Сдал:

энергетик ООО "Управляющая компания Искра" _____ Швидко Н.С.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял:

директор ООО "Искра": _____ Соболев М.А.

М.П.

Собственник кв №

124 кв. А. К. Савельев

подпись (инициалы, фамилия)]

