

Наименование стройки: Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр.Строителей дом№15 подъезд№7,9,12,13,14,15

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А



Смета

Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр.Строителей дом№15, швы с 1 по 5 этаж вдоль восточного стояка подъезды№7,9,12,13,14,15

Составлена в ценах: 2024г.

Сметная стоимость: 67 455,37 руб.

Оплата труда: 12 503,16 руб.

Трудозатраты: 45,30 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,84	16 796,58	3 546,58	14 109,13	2 979,13
2	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,84	19 215,08	2 465,08	16 140,66	2 070,66
3	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,84	18 336,45	8 866,45	15 402,62	7 447,82
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>45 652,41</b>	<b>12 497,61</b>
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				12 372,64
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				8 998,28
<b>Итого:</b>							<b>67 023,34</b>	<b>33 868,54</b>
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>								

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
4	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	0,15	2 836,98	36,98	425,55	5,55
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>425,55</b>	<b>5,55</b>
Накладные расходы 90%*0,85*0,9				69 %				3,83

Рентабельность 70%\*0,8\*0,85

48 %

432,04

2,66

Итого:

432,04

12,04

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**

46 077,96

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ**

67 455,37

12 503,16

**ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

98,99 % от ФОТ

12 376,47

В том числе: Накладные расходы

71,99 % от ФОТ

9 000,95

В том числе: Рентабельность

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	8,74	2 500,00	21 840,00

На сумму:

21 840,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	16,80	550,00	9 240,00
2		Рествор цементный	кг	109,20	19,00	2 074,80
3		Эмульсия ПВА	л	6,00	70,00	420,00

На сумму:

11 734,80

Итого по ресурсам

33 574,80

Составил:

О.Н. Сказальская

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП О.Н. Сказальская	по ОКПО	
Стройка	Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр.Строителей дом№15 подъезд№7,9,12,13,14,15	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр.Строителей дом№15, швы с 1 по 5 этаж вдоль водосточного стояка подъезды№7,9,12,13,14,15	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	17.10.2024	01.10.2024	31.10.2024

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 67 455 руб.

Сборный железобетон							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,84	16 796,58	14 109,13
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,84	19 215,08	16 140,66
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,84	18 336,45	15 402,62
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>45 652,41</b>
В том числе оплата труда							12 497,61
Накладные расходы 130%*0,85*0,9							12 372,64
Рентабельность 85%*0,8*0,85							8 998,28
Итого:							67 023,34
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>67 023,34</b>

Защита от коррозии				
Номер	Наименование работ	Шифр	Единица	Выполнено работ

в акте	в смете		измерения	количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.	
4	4	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,15	2 836,98	425,55
						425,55	
<b>Итого прямых затрат</b>						5,55	

В том числе оплата труда	69 %	3,83
Накладные расходы 90%*0,85*0,9	48 %	2,66
Рентабельность 70%*0,8*0,85		432,04
Итого:		432,04
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>		

46 077,96

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

67 455,37

ВСЕГО ПО АКТУ

12 376,47

В том числе: Накладные расходы

9 000,95

В том числе: Рентабельность

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	8,74	2 500,00	21 840,00
					21 840,00

На сумму:

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Пена монтажная	шт.	16,80	550,00	9 240,00
	Рествор цементный	кг	109,20	19,00	2 074,80
	Эмульсия ПВА	л	6,00	70,00	420,00
					11 734,80

На сумму:

33 574,80

Итого по ресурсам



Сдал

директор

должность

подпись

ИП О.Н. Сказальская

расшифровка подписи

Принял

директор

должность

подпись

ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

расшифровка подписи