

Наименование стройки: Многоквартирный дом №_15 м-н Строителей подъезд№14


Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



СМЕТА №

Ремонт проступней 4шт, ремонт половой плитки в подъезде №14

Основание: ГЭСН - 2001г.

Составлена в ценах: 2024г.

Сметная стоимость: 65 667 руб.

Оплата труда: 23 039 руб.

Трудозатраты: 67 чел.-ч

80% Ремонт полов								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 57-2-4	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытий	0,134	47 179,38	45 169,38	6 322	6 053
Итого прямых затрат							6 322	6 053
Накладные расходы 80%*0,7				56 %				3 390
Сметная прибыль 50%*0,9				45 %				2 724
Итого: 269,34 + 12 165,92							12 435	12 166
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							12 435	

123% Полы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
2	ГЭСН 11-01-031-04	Устройство покрытий из плитки (полы+проступни)	100 м2 покрытия	0,134	226 761,26	126 761,26	30 386	16 986
Итого прямых затрат							30 386	16 986
Накладные расходы 123%*0,7*0,9				77,5 %				13 164
Сметная прибыль 75%*0,85*0,9				57 %				9 682
Итого: 13 400,00 + 39 832,19							53 232	39 832
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							53 232	
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							36 708	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							65 667	23 039
В том числе: Накладные расходы 79%*0,85*0,94				71,85 % от ФОТ			16 554	

В том числе: Сметная прибыль 50%*0,8*0,9

53,85 % от ФОТ

12 406

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,24	50	12
2	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,15	50	257
3		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,13	1 000	134

На сумму:

403

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

1 365

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Клей плиточный	кг	268,00	24	6 325
2		Бетон контакт	кг.	6,70	93	623
3		Плитка керамгранит (30x30)	шт	53,60	86	4 610
4		Плитка (30x30) для проступни	шт	22,78	75	1 709

На сумму:

13 266

Итого по ресурсам

13 669

Инвестор _____
 Заказчик ООО "Искра"
 Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"
 Стройка Многоквартирный дом №_15 м-н Строителей подъезд№14
 Объект Ремонт проступней 4шт, ремонт половой плитки в подъезде №14

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	04.10.2024	04.09.2024	04.10.2024

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 65 667 руб.

80% Ремонт полов						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.
1	1	Разборка покрытий полов цементных	ГЭСНр 57-2-4	100 м2 покрытий	0,134	47 179,38
Итого прямых затрат						6 322
В том числе оплата труда						6 053
Накладные расходы 80%*0,7					56 %	3 390
Сметная прибыль 50%*0,9					45 %	2 724
Итого: 269,34 + 12 165,92						12 435
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						12 435

123% Полы						
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.
2	2	Устройство покрытий из плитки (полы+проступни)	ГЭСН 11-01-031-04	100 м2 покрытия	0,134	226 761,26
						30 386,01

Итого прямых затрат			30 386
В том числе оплата труда			16 986
Накладные расходы 123%*0,7*0,9	77,5 %		13 164
Сметная прибыль 75%*0,85*0,9	57 %		9 682
Итого: 13 400,00 + 39 832,19			53 232
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			53 232

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

36 708

ВСЕГО ПО АКТУ

65 667

В том числе: Накладные расходы 79%*0,85*0,94

16 554

В том числе: Сметная прибыль 50%*0,8*0,9

12 406

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,24	50	12
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,15	50	257
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,13	1 000	134

403

На сумму:

1 365

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Клей плиточный	кг	268,00	24	6 325
	Бетон контакт	кг.	6,70	93	623
	Плитка керамгранит (30x30)	шт	53,60	86	4 610
	Плитка (30x30) для проступни	шт	22,78	75	1 709

13 266

На сумму:

13 669

Итого по ресурсам

Сдал

гл. инженер ООО УК Искра

должность

Соболев
подпись

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

Принял



директор

должность

Соболев
подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

Принял

А.А.Тамона
подпись