

Наименование стройки: мкр.Строителей дом№13


Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано: _____

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Собственник: _____



Смета

Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр.Строителей дом№13 между подъездом№2 и№3

Составлена в ценах: 2024г.

Сметная стоимость: 21 853,78 руб.

Оплата труда: 1 573,19 руб.

Трудозатраты: 4,08 чел.-ч

| № | Шифр | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем | Стоимость Ед. | Оплата труда | Стоимость Всего | Оплата труда |
|--------------------------------|------------------|---|-----------|-------|---------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1 | ГЭСН 07-01-037-2 | Заполнение швов стеновых панелей: монтажной пеной | 100 м шва | 0,16 | 39 365,08 | 2 465,08 | 6 298,41 | 394,41 |
| 2 | ГЭСН 07-01-037-4 | Герметизация мастикой швов | 100 м шва | 0,16 | 82 767,36 | 7 367,36 | 13 242,78 | 1 178,78 |
| Итого прямых затрат | | | | | | | 19 541,19 | 1 573,19 |
| Накладные расходы 130%*0,7*0,9 | | | | 82 % | | | | 1 290,02 |
| Рентабельность 85%*0,9*0,85 | | | | 65 % | | | | 1 022,57 |
| Итого: | | | | | | | 21 853,78 | 3 885,78 |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | | | | 21 853,78 | |

Эксплуатация машин

| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|-----------|------|--------------|----------|--------|----------|----------|
| 1 | | Автовышка | маш.-ч | 2,18 | 3 000,00 | 6 528,00 |
| На сумму: | | | | | | 6 528,00 |

Использование материалов

| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|-----------|----------|----------------------------|----------|--------|----------|-----------|
| 1 | | Пена монтажная | шт. | 4,80 | 550,00 | 2 640,00 |
| 2 | 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | кг | 16,00 | 550,00 | 8 800,00 |
| На сумму: | | | | | | 11 440,00 |

Итого по ресурсам

17 968,00

Составил: _____ О.Н. Сказальская

| | | | |
|-----------|---|----------------------------|---------|
| Инвестор | | Форма по ОКУД | Код |
| Заказчик | ООО "Управляющая компания Искра" | по ОКПО | 0322005 |
| Подрядчик | ИП О.Н. Сказальская | по ОКПО | |
| Стройка | мкр.Строителей дом№13 | по ОКПО | |
| Объект | Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр.Строителей дом№13 между подъездом№2 и№3 | по ОКПО | |
| | | Вид деятельности по ОКДП | |
| | | Договор подряда (контракт) | номер |
| | | | дата |
| | | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчётный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| | 16.12.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 |

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 21 854 руб.

| Номер | | Наименование работ | Шифр | Единица измерения | Выполнено работ | | | |
|--------------------------------|---------|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------|
| в акте | в смете | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 1 | Заполнение швов стеновых панелей: монтажной пеной | ГЭСН 07-01-037-2 | 100 м шва | 0,16 | 39 365,08 | 6 298,41 | |
| 2 | 2 | Герметизация мастикой швов | ГЭСН 07-01-037-4 | 100 м шва | 0,16 | 82 767,36 | 13 242,78 | |
| Итого прямых затрат | | | | | | | 19 541,19 | |
| В том числе оплата труда | | | | | | | 1 573,19 | |
| Накладные расходы 130%*0,7*0,9 | | | | | | | 82 % | 1 290,02 |
| Рентабельность 85%*0,9*0,85 | | | | | | | 65 % | 1 022,57 |
| Итого: | | | | | | | 21 853,78 | |
| ВСЕГО ПО АКТУ | | | | | | | 21 853,78 | |

Эксплуатация машин

| Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|------|--------------|----------|--------|----------|----------|
| | Автовышка | маш.-ч | 2,18 | 3.000,00 | 6.528,00 |

На сумму: 6.528,00

Использование материалов

| Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|----------|----------------------------|----------|--------|----------|----------|
| | Пена монтажная | шт. | 4,80 | 550,00 | 2 640,00 |
| 101-1703 | Мастика битумно-полимерная | кг | 16,00 | 550,00 | 8 800,00 |

Итого: 11 440,00

Итого с ресурсам 17 968,00



О.Н. Сказальская

должность

подпись

О.Н. Сказальская

расшифровка подписи

М.А. Соболев

М.А. Соболев

должность

подпись

М.А. Соболев

расшифровка подписи

Принял

В.С. Саянск

