

Наименование стройки: МКД№\_13\_\_ м-н Строителей подъезд№7

Заказчик: ООО Искра

Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано  
 Директор ООО Управляющая компания Искра  
 М. А. Соколов



Смета

Замена деревянных дверей на металлические двери из алюминиевого профиля и отделки стен тамбура в подъезде№7

Составлена в ценах: 2024г.

Сметная стоимость: 128 146,50 руб.

Оплата труда: 8 895,33 руб.

Трудозатраты: 24,80 чел.-ч

82% Проемы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСНр 56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,038	21 451,71	21 451,71	815,16	815,16
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>815,16</b>	<b>815,16</b>
Накладные расходы 82%*0,7				57 %				464,64
Рентабельность 62%*0,9				56 %				456,49
<b>Итого:</b>							<b>1 736,30</b>	<b>1 736,30</b>
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>1 736,30</b>	

118% Деревянные конструкции								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
2	ГЭСН 10-01-047-01	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,038	2 243 176,16	72 950,16	85 240,69	2 772,11
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>85 240,69</b>	<b>2 772,11</b>
Накладные расходы 118%*0,7*0,9				74 %				2 051,36
Рентабельность 63%*0,9*0,85				48 %				1 330,61
<b>Итого:</b>							<b>88 622,66</b>	<b>6 154,08</b>
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>88 622,66</b>	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
---	------	--------------	----------	--------	----------	-------

1	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,79	50,00	39,73
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,22	50,00	61,20
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,14	1 000,00	135,66

На сумму: 236,59  
 Эксплуатация машин с зарплатой машинистов 298,87

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	3,80	20 571,00	78 169,80
2		Пена монтажная	шт.	1,90	550,00	1 045,00
3		Доводчик	шт.	0,95	3 000,00	2 850,00
4		Саморез 6x130 мм	шт.	30,40	5,50	167,20

На сумму: 82 232,00

Итого по ресурсам 82 468,59

105% Отделочные работы

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
3	ГЭСН 15-01-062-2	Облицовка поверхности стен по каркасу (с его устройством) металло сайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0,135	237 049,98	39 318,98	32 001,75	5 308,06
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>32 001,75</b>	<b>5 308,06</b>

Накладные расходы 106%\*0,7\*0,9 67 % 3 556,40

Рентабельность 55%\*0,9\*0,85 42 % 2 229,39

Итого: 37 787,54 11 093,85

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37 787,54**

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,09	50,00	54,34
2	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,21	50,00	210,40
3	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,54	50,00	26,87
4		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5	маш.-ч	0,05	1 000,00	54,00

На сумму: 345,60

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов 379,87

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	270,00	1,00	270,00
2	101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	40,50	0,57	23,09
3	101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	м2	3,11	900,00	2 794,50
4		Сайдинг гофрированный стальной с полимерным покрытием	шт	29,70	715,00	21 235,50
5		Пиломатериал доска для обрешётки	м3	0,14	15 000,00	2 025,00

На сумму: 26 348,09

Итого по ресурсам

26 693,69

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

118 057,61

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

128 146,50

8 895,33

В том числе: Накладные расходы

68,27 % от ФОТ

6 072,40

В том числе: Рентабельность

45,15 % от ФОТ

4 016,49

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	5,00	50,00	250,13
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,22	50,00	61,20
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,14	1 000,00	135,66
4	330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,09	50,00	54,34
5	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,54	50,00	26,87
6		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5	маш.-ч	0,05	1 000,00	54,00

На сумму:

582,19

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

678,74

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	3,80	20 571,00	78 169,80
2		Пена монтажная	шт.	1,90	550,00	1 045,00
3		Доводчик	шт.	0,95	3 000,00	2 850,00
4		Саморез 6x130 мм	шт.	30,40	5,50	167,20
5	101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	270,00	1,00	270,00
6	101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	40,50	0,57	23,09
7	101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	м2	3,11	900,00	2 794,50
8		Сайдинг гофрированный стальной с полимерным покрытием	шт	29,70	715,00	21 235,50
9		Пиломатериал доска для обрешётки	м3	0,14	15 000,00	2 025,00

На сумму:

108 580,09

Итого по ресурсам

109 162,27

Инвестор			Форма по ОКУД	Код
			по ОКПО	0322005
	Заказчик	ООО Искра	по ОКПО	
	Подрядчик	ООО Управляющая компания Искра	по ОКПО	
	Стройка	МКД№_13__ м-н Строителей подъезд№7	по ОКПО	
Объект	Замена деревянных дверей на металлические двери из алюминиевого профиля и отделка стен тамбура в подъезде№7		Вид деятельности по ОКДП	
			Договор подряда (контракт)	номер
				дата
			Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	07.11.2024	08.10.2024	07.11.2024

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 128 146 руб.

82% Проемы							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	ГЭСНр 56-9-4	100 коробок	0,038	21 451,71	815,16
<b>Итого прямых затрат</b>						<b>815,16</b>	

В том числе оплата труда			815,16
Накладные расходы 82%*0,7	57 %		464,64
Рентабельность 62%*0,9	56 %		456,49
<b>Итого:</b>			<b>1 736,30</b>
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>			<b>1 736,30</b>

**118% Деревянные конструкции**

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
2	2	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	ГЭСН 10-01-047-01	100 м2 проемов	0,038	2 243 176,16	85 240,69
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>85 240,69</b>

В том числе оплата труда				2 772,11
Накладные расходы 118%*0,7*0,9		74 %		2 051,36
Рентабельность 63%*0,9*0,85		48 %		1 330,61
Итого:				88 622,66
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>				<b>88 622,66</b>

**Эксплуатация машин**

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,79	50,00	39,73
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,22	50,00	61,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,14	1 000,00	135,66

На сумму:				236,59
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов				298,87

**Использование материалов**

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	3,80	20 571,00	78 169,80
	Пена монтажная	шт.	1,90	550,00	1 045,00
	Доводчик	шт.	0,95	3 000,00	2 850,00
	Саморез 6x130 мм	шт.	30,40	5,50	167,20

На сумму:				82 232,00
-----------	--	--	--	-----------

Итого по ресурсам				82 468,59
-------------------	--	--	--	-----------

**105% Отделочные работы**

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
3	3	Облицовка поверхности стен по каркасу (с его устройством) металло сайдингом без пароизоляционного слоя	ГЭСН 15-01-062-2	100 м2 поверхности облицовки	0,135	237 049,98	32 001,75

<b>Итого прямых затрат</b>			<b>32 001,75</b>
В том числе оплата труда			5 308,06
Накладные расходы 106%*0,7*0,9	67 %		3 556,40
Рентабельность 55%*0,9*0,85	42 %		2 229,39
Итого:			37 787,54
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>			<b>37 787,54</b>

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,09	50,00	54,34
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,21	50,00	210,40
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,54	50,00	26,87
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5	маш.-ч	0,05	1 000,00	54,00
На сумму:					345,60
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов					379,87

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	270,00	1,00	270,00
101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	40,50	0,57	23,09
101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	м2	3,11	900,00	2 794,50
	Сайдинг гофрированный стальной с полимерным покрытием	шт	29,70	715,00	21 235,50
	Пиломатериал доска для обрешётки	м3	0,14	15 000,00	2 025,00
На сумму:					26 348,09
Итого по ресурсам					26 693,69

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ**

**ВСЕГО ПО АКТУ**

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

118 057,61

128 146,50

6 072,40

4 016,49

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,00	50,00	250,13

331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,22	50,00	61,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,14	1 000,00	135,66
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,09	50,00	54,34
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,54	50,00	26,87
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5	маш.-ч	0,05	1 000,00	54,00


На сумму: 582,19  
 Эксплуатация машин с зарплатой машинистов 678,74

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Блоки дверные входные АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	3,80	20 571,00	78 169,80
	Пена монтажная	шт.	1,90	550,00	1 045,00
	Доводчик	шт.	0,95	3 000,00	2 850,00
	Саморез 6x130 мм	шт.	30,40	5,50	167,20
101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	270,00	1,00	270,00
101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	40,50	0,57	23,09
101-3412	Изделия из стального гладкого листа с покрытием "Полиэстер"	м2	3,11	900,00	2 794,50
	Сайдинг гофрированный стальной с полимерным покрытием	шт	29,70	715,00	21 235,50
	Пиломатериал доска для обрешётки	м3	0,14	15 000,00	2 025,00

На сумму: 108 580,09

109 162,27



Сдал: [Имя] [Фамилия] [Инициалы] [Должность] [Подпись]

[Подпись]

Д.М.Соболев

расшифровка подписи



Принял: [Имя] [Фамилия] [Инициалы] [Должность] [Подпись]

[Подпись]

М.А.Соболев

расшифровка подписи

Принял со стороны

[Подпись]