

Согласовано:
Подразчик ООО "управляющая компания Искра"
Директор ООО "управляющая компания Искра" М.А.Соболев



УТВЕРЖДАЮ:

Закладчик ООО "Искра"
Директор ООО "Искра" Соболев-М.А.

2025 года

Многоквартирный дом № 5 м-н Строителей
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Ремонт инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме № 5 мкр.Строителей г Саянск (установка дополнительных светодиодных светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость 45,906 тыс.руб.
строительных работ 25,709 тыс.руб.
монтажных работ 18,011 тыс.руб.
Средства на оплату труда 5,613 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 10,27 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2025 гг

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. электромонтажные работы(внутридворовое освещение)													
1	ГЭСНм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м		0,22	8 041,96	1 769,23	1 754,93	14,30			3,34	0
Объем=22 / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 15,2 3,344 524,80 1 754,93 1 754,93													
Перфоратор электрический маш.час 1,3 0,286 50,00 14,30 14,30 0,00													
Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 754,93) 1 702,28													
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 754,93) 895,01													
2	ООО "Ресурсэнерго"	Труба гофрированная ПНД 20 мм2	п.м.		22	35,24	775,28				775,28	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
3	ИП Клименков	Полоса монтажная	п.м.		11	40,50	445,50				445,50	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
4	ИП Клименков	Дюбель гвоздь 6*50мм	100 шт		1,1	160,00	176,00				176,00	0	0
Объем=110 / 100													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Электротехнические установки на других объектах									254,00	0	0
5	ИП Клименков	Бур 6 мм	шт.		2	127,00	254,00						
		Электротехнические установки на других объектах										1,19	0,01
6	ГЭСНм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м		0,22	2 894,97	636,89	636,89					
		Объем=22 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	5,39	1,1858	537,10	636,89	636,89					
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 636,89)					617,78						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 636,89)					324,81						
7	ООО "Ресурсэнерго"	Кабель ВВГ нг 3*1,5мм ²	п.м.		22	89,55	1 970,10				1 970,10	0	0
		Материалы											
8	ГЭСНм08-03-593-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам	100 шт		0,03	133 155,96	3 994,68	1 548,03	8,55		2 438,10	2,74	0,01
		Объем=3 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	91,2	2,736	565,80	1 548,03	1 548,03					
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	0,006	1 000,00	6,00		6,00	0,00			
		331451 Перфораторы электрические	маш.час	0,9	0,027	50,00	1,35		1,35	0,00			
		М-001171 Шуруповерты строительно-монтажные	маш.час	0,8	0,024	50,00	1,20		1,20	0,00			
		ООО "Ресурсэнерго" СИЗ 5	шт	300	9	5,90	53,10				53,10		
		Кронштейн для светильника КРС	шт	100	3	795,00	2 385,00				2 385,00		
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 548,03)					1 501,59						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 548,03)					789,50						
9	ООО "Ресурсэнерго"	Светильник консольный светодиодный VL- MOD- G62-5U-V2	шт		3	7 832,00	23 496,00				23 496,00	0	0
		Материалы											
10	ООО "Ресурсэнерго"	дюбель 12*60	шт		18	1,50	27,00				27,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
11	ООО "Ресурсэнерго"	саморез 60мм	шт		18	8,00	144,00				144,00	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
12	ГЭСНм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Коробка ответвительная на стене	шт		6	278,80	1 672,80	1 672,80				3	0
		Прокладка и монтаж сетей связи											
		1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	0,5	3	557,60	1 672,80	1 672,80					
		Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 672,80)					1 505,52						
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 672,80)					769,49						
13	ООО "Ресурсэнерго"	Коробка распределительная 100*100 мм	шт		2	121,37	242,74				242,74	0	0
		Материалы											
14	ИП Клименков	Дюбель гвоздь 6*50мм	100 шт		0,06	160,00	9,60				9,60	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Объем=6 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
Итого по разделу 1 электромонтажные работы(внутривдворовое освещение)												10,2658	0
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)								35 613,82					
Строительные работы								25 708,84					
Монтажные работы								18 010,96					
Итого								43 719,80					
Итого ФОТ (справочно)								5 612,65					
Итого накладные расходы (справочно)								5 327,17					
Итого сметная прибыль (справочно)								2 778,81					
НДС 5%								2 185,99					
ВСЕГО по смете								45 905,79				10,2658	0
справочно:													
Затраты труда рабочих								10,2658					

Составил:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "Искра"

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО "Управляющая компания Искра"

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Стройка

Многokвартирный дом № 5 м-н Строителей

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Объект

Ремонт инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме № 5 мкр.Строителей г Саянск (установка дополнительных светодиодных светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии)

(наименование, адрес)

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ремонт инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме № 5 мкр.Строителей г Саянск (установка дополнительных светодиодных светильников внутридворового освещения с прокладкой питающей линии)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

45,906 тыс.руб.

25,709 тыс.руб.

18,011 тыс.руб.

5,613 тыс.руб.

10,27 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. электромонтажные работы(внутридворовое освещение)													
1	ГЭСНм08-02-409 09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м		0,22	8 041,96	1 769,23	1 754,93	14,30			15,2 3,34	
		Объем=22 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	15,2	3,344	524,80	1 754,93	1 754,93					
		Перфоратор электрический	маш.час	1,3	0,286	50,00	14,30		14,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ООО "Ресурсэнерго"	Труба гофрированная ПНД 20 мм2	п.м.		22	35,24	775,28				775,28	0 0	0 0
		Электротехнические установки на других объектах											
3	ИП Клименков	Полоса монтажная	п.м.		11	40,50	445,50				445,50	0 0	0 0
		Электротехнические установки на других объектах											
4	ИП Клименков	Дюбель гвоздь 6*50мм	100 шт		1,1	160,00	176,00				176,00	0 0	0 0
		Объем=110 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
5	ИП Клименков	бур 6 мм	шт.		2	127,00	254,00				254,00	0 0	0 0
		Электротехнические установки на других объектах											
6	ГЭСНм08-02-412 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0,22	2 894,97	636,89	636,89				5,39 1,19	0,04 0,01
		Объем=22 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	5,39	1,1858	537,10	636,89	636,89					
7	ООО "Ресурсэнерго"	Кабель ВВГ нг 3*1,5мм2	п.м.		22	89,55	1 970,10				1 970,10	0 0	0 0
		Материалы											
8	ГЭСНм08-03-593 17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам	100 шт		0,03	133 155,96	3 994,68	1 548,03	8,55		2 438,10	91,2 2,74	0,4 0,01
		Объем=3 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	91,2	2,736	565,80	1 548,03	1 548,03					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	0,006	1 000,00	6,00		6,00				
	331451	Перфораторы электрические	маш.час	0,9	0,027	50,00	1,35		1,35				
	М-001171	Шурупверты строительно-монтажные	маш.час	0,8	0,024	50,00	1,20		1,20				
	ООО "Ресурсэнерго"	СИЗ 5	шт	300	9	5,90	53,10				53,10		
		Кронштейн для светильника КРС	шт	100	3	795,00	2 385,00				2 385,00		
9	ООО "Ресурсэнерго"	Светильник консольный светодиодный VL-MOD- G62-5U-V2	шт		3	7 832,00	23 496,00				23 496,00	0 0	0 0
		Материалы											
10	ООО "Ресурсэнерго"	дюбель 12*60	шт		18	1,50	27,00				27,00	0 0	0 0
		Электротехнические установки на других объектах											
11	ООО "Ресурсэнерго"	саморез 60мм	шт		18	8,00	144,00				144,00	0 0	0 0
		Электротехнические установки на других объектах											

