

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"  
Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ООО "Искра"  
Соболев М.А.

Директор ООО "Искра"



м-он Юбилейный № 17 2 этаж подъезд №1,2, лестничный марш  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения ( установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 17 м-он Юбилейный (лестничный марш, 2 этаж 1,2, подъезд)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020


|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Сметная стоимость        | 70,141 тыс.руб. |
| монтажных работ          | 66,801 тыс.руб. |
| Средства на оплату труда | 12,814 тыс.руб. |
| Сметная трудоемкость     | 23,72 чел.час   |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на

4 квартал 2025 г

| № п/п                                                             | Обоснование                                                          | Наименование работ и затрат                                         | Единица измерения | Количество |          | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |          |             |        |        |        | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|----------------|
|                                                                   |                                                                      |                                                                     |                   | на ед.     | всего    | на ед.                                               | Всего    | В том числе |        |        |        |                     |                |
|                                                                   |                                                                      |                                                                     |                   |            |          |                                                      |          | Осн.3/п     | Эк.Маш | 3/пМех | Мат.   |                     |                |
| 1                                                                 | 2                                                                    | 3                                                                   | 4                 | 5          | 6        | 7                                                    | 8        | 9           | 10     | 11     | 12     | 13                  | 14             |
| Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей |                                                                      |                                                                     |                   |            |          |                                                      |          |             |        |        |        |                     |                |
| 1                                                                 | ГЭСНм08-02-390-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №872/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм                              | 100 м             |            | 0,72     | 9 427,04                                             | 7 168,47 | 6 371,67    |        |        | 796,80 | 11,73               | 0              |
|                                                                   |                                                                      | Объем=72 / 100                                                      |                   |            |          |                                                      |          |             |        |        |        |                     |                |
|                                                                   |                                                                      | Электротехнические установки на других объектах                     |                   |            |          |                                                      |          |             |        |        |        |                     |                |
|                                                                   | 1-3-9                                                                | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)                   | чел.-ч            | 16,29      | 11,7288  | 543,25                                               | 6 371,67 | 6 371,67    |        |        |        |                     |                |
|                                                                   | 01.7.15.07-0022                                                      | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм                     | шт                | 200        | 144      | 1,20                                                 | 172,80   |             |        |        | 172,80 |                     |                |
|                                                                   |                                                                      | Перфораторы электрическиемаш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00 | маш.час           | 0,75       | 0,54     | 50,00                                                | 27,00    |             |        |        | 27,00  |                     |                |
|                                                                   |                                                                      | саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2х41                    | шт                | 2 200      | 144      | 1,50                                                 | 216,00   | 216,00      |        |        | 216,00 |                     |                |
|                                                                   |                                                                      | бур 6мм                                                             | шт                | 381,00     | 3        | 127,00                                               | 381,00   | 381,00      |        |        | 381,00 |                     |                |
|                                                                   |                                                                      | Накладные расходы 97% ФОТ (от 6 371,67)                             |                   |            | 6 180,52 |                                                      | 6 180,52 |             |        |        |        |                     |                |
|                                                                   |                                                                      | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 371,67)                               |                   |            | 3 249,55 |                                                      | 3 249,55 |             |        |        |        |                     |                |
| 25                                                                | 25 мм                                                                | кабель канал 25х16 мм                                               | м                 | 58,17      | 4        | 58,17                                                | 232,68   | 232,68      |        |        | 232,68 | 0                   | 0              |

| 1                                   | 2                                                                    | 3                                                         | 4       | 5     | 6       | 7         | 8         | 9        | 10    | 11   | 12        | 13     | 14 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|---------|-----------|-----------|----------|-------|------|-----------|--------|----|
|                                     |                                                                      | Электротехнические установки на других объектах           |         |       |         |           |           |          |       |      |           |        |    |
| 3                                   |                                                                      | кабель канал 40x25 мм                                     | м       |       | 68      | 146,61    | 9 969,48  |          |       |      | 9 969,48  | 0      | 0  |
|                                     |                                                                      | Электротехнические установки на других объектах           |         |       |         |           |           |          |       |      |           |        |    |
| 4                                   | ГЭСНм08-02-396-06<br>Приказ Минстроя России<br>от 26.12.2019 №872/пр | Короб металлический по стенам и потолкам,<br>длина: 3 м   | 100 м   |       | 0,51    | 14 017,59 | 8 176,17  | 6 442,62 | 48,45 |      | 1 685,10  | 12     | 0  |
|                                     |                                                                      | Объем=51 / 100                                            |         |       |         |           |           |          |       |      |           |        |    |
|                                     |                                                                      | Электротехнические установки на других объектах           |         |       |         |           |           |          |       |      |           |        |    |
|                                     |                                                                      | 1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)   | чел.-ч  | 23,52 | 11,9952 | 537,10    | 6 442,62  | 6 442,62 |       |      |           |        |    |
|                                     |                                                                      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,1   | 0,051   | 950,00    | 48,45     |          | 48,45 | 0,00 |           |        |    |
|                                     |                                                                      | анкер-клин 6x40 мм                                        | 100 шт  | 2     | 1,02    | 645,00    | 657,90    |          |       |      | 657,90    |        |    |
|                                     |                                                                      | бур 6мм                                                   | 1 шт    |       | 8       | 128,40    | 1 027,20  |          |       |      | 1 027,20  |        |    |
|                                     |                                                                      | Накладные расходы 97% ФОТ (от 6 442,62)                   |         |       |         |           | 6 249,34  |          |       |      |           |        |    |
|                                     |                                                                      | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 442,62)                     |         |       |         |           | 3 285,74  |          |       |      |           |        |    |
| 5                                   |                                                                      | лоток перфорированный замковый<br>труб.50x50x3000 мм      | м       |       | 51      | 437,04    | 22 289,04 |          |       |      | 22 289,04 | 0      | 0  |
|                                     |                                                                      | Электротехнические установки на других объектах           |         |       |         |           |           |          |       |      |           |        |    |
| Итого по смете:                     |                                                                      |                                                           |         |       |         |           |           |          |       |      |           |        |    |
| Итого прямые затраты (справочно)    |                                                                      |                                                           |         |       |         |           | 47 835,84 |          |       |      |           |        |    |
| в том числе:                        |                                                                      |                                                           |         |       |         |           |           |          |       |      |           |        |    |
| Оплата труда рабочих                |                                                                      |                                                           |         |       |         |           | 12 814,29 |          |       |      |           |        |    |
| Эксплуатация машин                  |                                                                      |                                                           |         |       |         |           | 48,45     |          |       |      |           |        |    |
| Материалы                           |                                                                      |                                                           |         |       |         |           | 34 973,10 |          |       |      |           |        |    |
| Монтажные работы                    |                                                                      |                                                           |         |       |         |           | 66 800,99 |          |       |      |           |        |    |
| в том числе:                        |                                                                      |                                                           |         |       |         |           |           |          |       |      |           |        |    |
| оплата труда                        |                                                                      |                                                           |         |       |         |           | 12 814,29 |          |       |      |           |        |    |
| эксплуатация машин и механизмов     |                                                                      |                                                           |         |       |         |           | 48,45     |          |       |      |           |        |    |
| материалы                           |                                                                      |                                                           |         |       |         |           | 34 973,10 |          |       |      |           |        |    |
| накладные расходы                   |                                                                      |                                                           |         |       |         |           | 12 429,86 |          |       |      |           |        |    |
| сметная прибыль                     |                                                                      |                                                           |         |       |         |           | 6 535,29  |          |       |      |           |        |    |
| Итого ФОТ (справочно)               |                                                                      |                                                           |         |       |         |           | 12 814,29 |          |       |      |           |        |    |
| Итого накладные расходы (справочно) |                                                                      |                                                           |         |       |         |           | 12 429,86 |          |       |      |           |        |    |
| Итого сметная прибыль (справочно)   |                                                                      |                                                           |         |       |         |           | 6 535,29  |          |       |      |           |        |    |
| НДС 5%                              |                                                                      |                                                           |         |       |         |           | 3 340,05  |          |       |      |           |        |    |
| ВСЕГО по смете                      |                                                                      |                                                           |         |       |         |           | 70 141,04 |          |       |      |           | 23,724 | 0  |
| справочно:                          |                                                                      |                                                           |         |       |         |           |           |          |       |      |           |        |    |
| Затраты труда рабочих               |                                                                      |                                                           |         |       |         |           | 23,724    |          |       |      |           |        |    |

Составил:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

|                          |                                                                                                                                                                                            |                                     |                          |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Инвестор                 |                                                                                                                                                                                            | Код                                 | 0322005                  | Форма по ОКУД |
| Заказчик (Генподрядчик)  | ООО "Искра"                                                                                                                                                                                | (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО                  |               |
| Подрядчик (Субподрядчик) | ООО "Управляющая компания Искра"                                                                                                                                                           | (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО                  |               |
| Стройка                  | м-он Юбилейный № 17 2 этаж подъезд №1,2, лестничный марш                                                                                                                                   | (наименование, адрес)               | по ОКПО                  |               |
| Объект                   | Ремонт внутридомовых систем электроснабжения ( установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 17 м-он Юбилейный ( 2 этаж 1,2, подъезд, лестничный марш ) | (наименование)                      | Вид деятельности по ОКДП |               |
|                          |                                                                                                                                                                                            | Договор подряда (контракт)          | номер                    |               |
|                          |                                                                                                                                                                                            |                                     | дата                     |               |
|                          |                                                                                                                                                                                            |                                     | Вид операции             |               |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
|                 | 29.12.2025       | 01.12.2025      | 31.12.2025 |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения ( установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 17 м-он Юбилейный (лестничный марш, 2 этаж 1,2, подъезд) .

Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Сметная стоимость        | 70,141 тыс.руб. |
| монтажных работ          | 66,801 тыс.руб. |
| Средства на оплату труда | 12,814 тыс.руб. |
| Сметная трудоемкость     | 23,72 чел.час   |

| № п/п                                                             | Обоснование                                                          | Наименование работ и затрат                       | Единица измерения | Количество |        | Сметная стоимость    |          |             |          | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |                |        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|----------------------|----------|-------------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------|
|                                                                   |                                                                      |                                                   |                   | на ед.     | всего  | на единицу измерения | общая    | В том числе |          |                               |                          |                |        |
|                                                                   |                                                                      |                                                   |                   |            |        |                      |          | Осн.З/п     | Эк.Маш   |                               |                          | З/пМех         | Мат    |
| 1                                                                 | 2                                                                    | 3                                                 | 4                 | 5          | 6      | 7                    | 8        | 9           | 10       | 11                            | 12                       | 13             | 14     |
| Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей |                                                                      |                                                   |                   |            |        |                      |          |             |          |                               |                          |                |        |
| 1                                                                 | ГЭСНм08-02-390<br>01<br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм            | 100 м             |            | 0,72   | 9 427,04             | 7 168,47 | 6 371,67    |          |                               | 796,80                   | 16,29<br>11,73 | 0<br>0 |
|                                                                   |                                                                      | Объем=72 / 100                                    |                   |            |        |                      |          |             |          |                               |                          |                |        |
|                                                                   | Электротехнические установки на других объектах                      | Электротехнические установки на других объектах   |                   |            |        |                      |          |             |          |                               |                          |                |        |
|                                                                   | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)                    | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |                   | 11,7288    | 543,25 | 16,29                | 11,7288  | 543,25      | 6 371,67 | 6 371,67                      |                          |                |        |
|                                                                   | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм                      | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм   | шт                | 200        | 144    | 1,20                 | 172,80   |             |          |                               | 172,80                   |                |        |
|                                                                   | Перфораторы электрические                                            | Перфораторы электрические                         | маш.час           | 0,75       | 0,54   | 50,00                | 27,00    |             |          |                               | 27,00                    |                |        |

