

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"
Директор ООО "Управляющая компания Искра" Семенов М.А.



УТВЕРЖДАЮ:

Семенов М.А.

м-он Мирный № 14 подъезд №7
(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 14 м-он Мирный (7 подъезд)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020
Сметная стоимость 18,457 тыс.руб.
строительных работ 1,525 тыс.руб.
монтажных работ 16,054 тыс.руб.
Средства на оплату труда 5,001 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 9,18 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2025 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка светильников в подъезде													
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,01	47 046,61	470,47	399,68	8,27		62,52	0,71	0
Объем=1 / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)													
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т													
саморез универсальный													
wago 412 клем колодка с рычагом													
Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм													
Накладные расходы 97% ФОТ (от 399,68)													
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 399,68)													
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		1	1 524,60	1 524,60				1 524,60	0	0
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
Итого по разделу 1 Установка светильников в подъезде												0,7064	0
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,52	9 427,04	5 156,06	4 601,76			554,30	8,47	0
Объем=52 / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)		чел.-ч	16,29	8,4708	543,25	4 601,76	4 601,76						
01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полистиленовые, размер 6х40 мм		шт	200	104	1,20	124,80					124,80		
Перфораторы электрические маш. час 0,750,350,0050,000,0015,00 15,000,00		маш. час	0,75	0,39	50,00	19,50					19,50		
саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2х41		шт	200	104	1,50	156,00					156,00		
бур 6мм		шт		2	127,00	254,00					254,00		
Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 601,76)							4 463,71						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 601,76)							2 346,90						
4		кабель канал 25х16 мм	м		52	58,17	3 024,84				3 024,84	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
Итого по разделу 2 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							10 175,97						
в том числе:													
Оплата труда рабочих							5 001,44						
Эксплуатация машин							8,27						
Материалы							5 166,26						
Строительные работы							1 524,60						
в том числе:													
материалы							1 524,60						
Монтажные работы							16 053,51						
в том числе:													
оплата труда							5 001,44						
эксплуатация машин и механизмов							8,27						
материалы							3 641,66						
накладные расходы							4 851,40						
сметная прибыль							2 550,74						
Итого							17 578,11						
Итого ФОТ (справочно)							5 001,44						
Итого накладные расходы (справочно)							4 851,40						
Итого сметная прибыль (справочно)							2 550,74						
НДС 5%							878,91						
ВСЕГО по смете							18 457,02						
справочно:													
Затраты труда рабочих							9,1772						

Составил:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	м-он Мирный № 14 подъезд №7	по ОКПО	
Объект	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 14 м-он Мирный (7 подъезд)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	31.10.2025	01.10.2025	31.10.2025

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 14 м-он Мирный (7 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНМ-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость	18,457 тыс.руб.
строительных работ	1,525 тыс.руб.
монтажных работ	16,054 тыс.руб.
Средства на оплату труда	5,001 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	9,18 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка светильников в подъезде													
1	ГЭСНм08-03-593 06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,01	47 046,61	470,47	399,68	8,27		62,52	70,64 0,71	0 0
		Объем=1 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	70,64	0,7064	565,80	399,68	399,68					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	0,0087	950,00	8,27		8,27				
		саморез универсальный		200	2	1,20	2,40				2,40		
		wago 412 клем колодка с рычагом		200	2	24,96	49,92				49,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм	шт	1133,333333	11,3333333	0,90	10,20				10,20		
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		1	1 524,60	1 524,60				1 524,60	0	0
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										0	0
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
3	ГЭСНм08-02-390 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м			0,52	9 427,04	5 156,06	4 601,76			554,30	16,29 8,47
		Объем=52 / 100											0
		Электротехнические установки на других объектах											0
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,29	8,4708		543,25	4 601,76	4 601,76			124,80	
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм	шт	200	104		1,20	124,80					
		Перфораторы электрические маш. час 0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш.час	0,75	0,39		50,00	19,50				19,50	
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2х41	шт	200	104		1,50	156,00				156,00	
		бур 6мм	шт		2		127,00	254,00				254,00	
4		кабель канал 25х16 мм	м		52		58,17	3 024,84				3 024,84	0
		Электротехнические установки на других объектах										0	0
Итого по акту:								10 175,97					
Итого прямые затраты (справочно)								1 524,60					
Строительные работы								16 053,51					
Монтажные работы								17 578,11					
Итого								5 001,44					
Итого ФОТ (справочно)								4 851,40					
Итого накладные расходы (справочно)								2 550,74					
Итого сметная прибыль (справочно)								878,91					
НДС 5%								18 457,02				9,1772	0
ВСЕГО по акту													
справочно:								9,1772					
Затраты труда рабочих													

Сдал: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Иванова Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ директор ООО "Искра" Дроблевский А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

собственник № кв.: 83
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

