

Наименование стройки: Многоквартирный дом №67 мкр.Юбилейный подъезд№12


Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



СМЕТА №

Ремонт полов(устройство цементной стяжки)

Сметная стоимость: 65 975 руб.

Основание: ГЭСН - 2001г.

Оплата труда: 15 731 руб.

Составлена в ценах: 2025г.

Трудозатраты: 34 чел.-ч

80% Ремонт полов								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСНр 57-2-4	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытий	0,15	64 431,57	62 421,57	9 665	9 363
							9 665	9 363
Итого прямых затрат				56 %				5 243
Накладные расходы 80%*0,7				45 %				4 213
Сметная прибыль 50%*0,9							19 122	18 820
Итого:				5 %			956	
НДС							20 078	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								
123% Полы								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
			100 м2 стяжки	0,355	99 005,04	17 937,01	35 147	6 368
2	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм					35 147	6 368
Итого прямых затрат				77,5 %				4 935
Накладные расходы 123%*0,7*0,9				57 %				3 630
Сметная прибыль 75%*0,85*0,9							43 711	14 932
Итого:				5 %			2 186	
НДС							45 897	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

44 812

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

В том числе: Накладные расходы $79\% \cdot 0,85 \cdot 0,94$

В том числе: Сметная прибыль $50\% \cdot 0,8 \cdot 0,9$

Налоги

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

64,7 % от ФОТ

49,86 % от ФОТ

5 %

62 833

10 178

7 843

3 142

65 975

15 731

ВСЕГО ПО СМЕТЕ						
Эксплуатация машин		Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего	
№	Шифр	Наименование				
1	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,72	50	36
2	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,76	50	288
3	111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	3,22	1	2
					326	
На сумму:					16	
Налоги					342	
Всего					2 112	
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов						

Использование материалов		Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего	
№	Шифр	Наименование	кг	1 065,00	27	28 755
1		Пол наливной самовыравнивающий				28 755
		На сумму:		5 %		1 438
		Налоги				30 193
		Всего				29 081
		Итого по ресурсам		5 %		1 454
		Налоги				30 535
		Всего				

Инвестор _____
Заказчик ООО "Искра"
Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка Многоквартирный дом №67 мкр.Юбилейный подъезд№12
Объект Ремонт полов(устройство цементной стяжки)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	01.07.2025	01.07.2025	31.07.2025

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 65 975 руб.

80% Ремонт полов						
Номер		Наименование работ	Шифр	Ёдиница измерения	Выполнено работ	
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.
1	1	Разборка покрытий полов цементных	ГЭСНр 57-2-4	100 м2 покрытий	0,15	64 431,57
						9 664,74
Итого прямых затрат						9 665
В том числе оплата труда						9 363
Накладные расходы 80%*0,7						5 243
Сметная прибыль 50%*0,9						4 213
Итого:						19 122
НДС						956
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						20 078

Номер		Наименование работ	123% Полы	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
						количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
в акте	в смете			ГЭСН 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,355	99 005,04	35 146,79
2	2	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм						35 147

Итого прямых затрат

В том числе оплата труда

Накладные расходы $123\% \cdot 0,7 \cdot 0,9$

Сметная прибыль $75\% \cdot 0,85 \cdot 0,9$

Итого:

НДС

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

В том числе: Накладные расходы $79\% \cdot 0,85 \cdot 0,94$

В том числе: Сметная прибыль $50\% \cdot 0,8 \cdot 0,9$

Налоги

ВСЕГО ПО АКТУ

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Эксплуатация машин				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,72	50	36
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,76	50	288
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	3,22	1	2
					326
					16
					342
					2 112

На сумму:

Налоги

Всего

Эксплуатация машин с зарплатой машинистов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Использование материалов				
	Пол наливной самовыравнивающий	кг	1 065,00	27	28 755
					28 755
					1 438
					30 193

На сумму:

Налоги

Всего

Итого по ресурсам
Налоги
Всего

5 %

29 081
1 454
30 535

Сдал

гл. инженер ООО УК Искра

должность

подпись

М.П.

Принял

инженер ООО Искра

должность

подпись

Принял



✓ Белевцев, 212 Вал

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

М.А.Соболев

расшифровка подписи