

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"
 Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев
 М.А.



" " 2025 года



Заказчик: ООО "Искра"
 Директор ООО "Искра"
 Соболев М.А.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2025 года

м-он Олимпийский № 6 подъезд №9

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 6 м-он Олимпийский (9 подъезд)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020


Сметная стоимость	23,042 тыс.руб.
строительных работ	2,839 тыс.руб.
монтажных работ	19,106 тыс.руб.
Средства на оплату труда	6,111 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	11,18 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на

3 квартал 2025 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка светильников в подъезде													
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,02	47 046,61	940,93	799,36	16,53		125,04	1,41	0
Объем=2 / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)				чел.-ч	70,64	1,4128	565,80	799,36	799,36				
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.час	0,87	0,0174	950,00	16,53	16,53	0,00			
саморез универсальный					200	4	1,20	4,80					4,80
wago 412 клем колодка с рычагом					200	4	24,96	99,84					99,84
Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм					1133,33	22,6667	0,90	20,40					20,40
Накладные расходы 97% ФОТ (от 799,36)							775,38						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 799,36)							407,67						
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64	шт		2	1 380,33	2 760,66				2 760,66	0	0
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ГЭСНм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт		0,01	17 945,68	179,46	0,67	178,79		0,67	0,32	
Объем=1 / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1.4-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)			чел.-ч	31,6	0,316	565,80	178,79	178,79					
01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые			100 шт	1,02	0,0102	40,00	0,41	0,41					
01.7.15.14-0161 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм			т	0,00016	0,0000016	160 000,00	0,26	0,26					
Накладные расходы 97% ФОТ (от 178,79)							173,43						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 178,79)							91,18						
4	прайс	выключатель одноклавишный	шт		1	77,95	77,95				77,95	0	0
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
											1,7288	0	
Итого по разделу 1 Установка светильников в подъезде													
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
5	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,58	9 427,04	5 721,68	5 132,73			588,95	9,45	0
Объем=58 / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)			чел.-ч	16,29	9,4482	543,25	5 132,73	5 132,73					
01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм			шт	200	116	1,20	139,20	139,20					
Перфораторы электрические маш. час 0,750,350,0050,00015,0015,000,00			маш.час	0,75	0,435	50,00	21,75	21,75					
саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2х41			шт	200	116	1,50	174,00	174,00					
бур 6мм			шт		2	127,00	254,00	254,00					
Накладные расходы 97% ФОТ (от 5 132,73)							4 978,75						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 5 132,73)							2 617,69						
6		кабель канал 25х16 мм	м		58	55,52	3 220,16				3 220,16	0	
Электротехнические установки на других объектах													
Итого по разделу 2 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей											9,4482		
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							12 900,84						
Строительные работы							2 838,61						
Монтажные работы							19 106,33						
Итого							21 944,94						
Итого ФОТ (справочно)							6 110,88						
Итого накладные расходы (справочно)							5 927,56						
Итого сметная прибыль (справочно)							3 116,54						
НДС 5%							1 097,25						
ВСЕГО по смете							23 042,19	11,177					
справочно:													
Затраты труда рабочих					11,177								

Составил:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "Искра"

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО "Управляющая компания Искра"

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Стройка

м-он Олимпийский № 6 подъезд №9

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Объект

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 6 м-он Олимпийский (9 подъезд)

(наименование, адрес)

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 6 м-он Олимпийский (9 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость

строительных работ

23,042 тыс.руб.

монтажных работ

2,839 тыс.руб.

Средства на оплату труда

19,106 тыс.руб.

Сметная трудоемкость

6,111 тыс.руб.

11,18 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка светильников в подъезде													
1	ГЭСНм08-03-593 06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,02	47 046,61	940,93	799,36	16,53		125,04	70,64 1,41	
		Объем=2 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)											
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	70,64	1,4128	565,80	799,36	799,36					
		саморез универсальный	маш.час	0,87	0,0174	950,00	16,53		16,53				
		wago 412 клем колодка с рычагом		200	4	1,20	4,80				4,80		
				200	4	24,96	99,84				99,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64	шт	1133,3333	22,6667	0,90	20,40				20,40		
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		2	1 380,33	2 760,66					2 760,66	0	0
3	ГЭСНм08-03-591 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт		0,01	17 945,68	179,46	178,79			0,67	31,6 0,32	0,05 0
		Объем=1 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-4-2	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	31,6	0,316	565,80	178,79	178,79					
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02	0,0102	40,00	0,41				0,41		
	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,00016	0,0000016	160 000,00	0,26				0,26		
4	прайс	выключатель одноклавишный	шт	1	77,95	77,95					77,95	0	0
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										0	0
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
5	ГЭСНм08-02-390 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,58	9 427,04	5 721,68	5 132,73			588,95	16,29 9,45	0 0
		Объем=58 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,29	9,4482	543,25	5 132,73	5 132,73					
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полистиленовые, размер 6х40 мм	шт	200	116	1,20	139,20				139,20		
		Перфораторы электрическиемаш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш.час	0,75	0,435	50,00	21,75				21,75		
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2х41	шт	200	116	1,50	174,00				174,00		
		бур 6мм	шт		2	127,00	254,00				254,00		
6		кабель канал 25х16 мм	м		58	55,52	3 220,16				3 220,16	0	0
		Электротехнические установки на других объектах										0	0
Итого по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)								12 900,84					
в том числе:													
Оплата труда рабочих								6 110,88					
Эксплуатация машин								16,53					
Материалы								6 773,43					
Строительные работы								2 838,61					
Монтажные работы								19 106,33					
Итого								21 944,94					
Итого ФОТ (справочно)								6 110,88					
Итого накладные расходы (справочно)								5 927,56					
Итого сметная прибыль (справочно)								3 116,54					
НДС 5%								1 097,25					
ВСЕГО по акту								23 042,19				11,177	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
справочно:													
Затраты труда рабочих				11,177									

Сдал: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Шибидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ директор ООО "Искра" Соболев М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

собственник № кв.: Лопатко 120
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

