

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"
 Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



УТВЕРЖДАЮ:



Заказчик: ООО "Искра"
 Директор ООО "Искра"

Соболев М.А.

2025 года

м-он Строителей № 17 подъезд №5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 17 м-он Строителей (5 подъезд)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:


Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость	13,644 тыс.руб.
монтажных работ	12,994 тыс.руб.
Средства на оплату труда	3,894 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	7,17 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2025 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
1	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,44	9 427,04	4 401,90	3 893,80			508,10	7,17	0
Объем=44 / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)			чел.-ч	16,29	7,1676	543,25	3 893,80	3 893,80					
01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм			шт	200	88	1,20	105,60				105,60		
Перфораторы электрические маш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00			маш.час	0,75	0,33	50,00	16,50				16,50		
саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41			шт	200	88	1,50	132,00				132,00		
бур 6мм			шт		2	127,00	254,00				254,00		
Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 893,80)							3 776,99						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 893,80)							1 985,84						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		кабель канал 25х16 мм	м		40	58,17	2 326,80				2 326,80	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
3		кабель канал 40х25 мм	м		4	125,61	502,44				502,44	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
Итого по разделу 1 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
Итого по смете:												7,1676	0
Итого прямые затраты (справочно)													
Монтажные работы							7 231,14						
Итого ФОТ (справочно)							12 993,97						
Итого накладные расходы (справочно)							3 893,80						
Итого сметная прибыль (справочно)							3 776,99						
НДС 5%							1 985,84						
ВСЕГО по смете							649,70						
справочно:							13 643,67					7,1676	0
Затраты труда рабочих													
					7,1676								

Составил:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	м-он Строителей № 17 подъезд №5	по ОКПО	
Объект	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 17 м-он Строителей (5 подъезд)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 17 м-он Строителей (5 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость	13,644 тыс.руб.
монтажных работ	12,994 тыс.руб.
Средства на оплату труда	3,894 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	7,17 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
1	ГЭСНм08-02-390.01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,44	9 427,04	4 401,90	3 893,80			508,10	16,29 7,17	0 0
		Объем=44 / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,29	7,1676	543,25	3 893,80	3 893,80					
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	шт	200	88	1,20	105,60				105,60		
		Перфораторы электрическиемаш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш.час	0,75	0,33	50,00	16,50				16,50		

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2х41	шт	200	88	1,50	132,00				132,00		
2 бур 6мм	шт		2	127,00	254,00				254,00		
кабель канал 25х16 мм	м		40	58,17	2 326,80				2 326,80	0	0
Электротехнические установки на других объектах									0	0	0
3 кабель канал 40х25 мм	м		4	125,61	502,44				502,44	0	0
Электротехнические установки на других объектах									0	0	0
Итого по акту:											
Итого прямые затраты (справочно)											
Монтажные работы											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
НДС 5%											
ВСЕГО по акту											
справочно:											
Затраты труда рабочих											
7,1676											
7,1676											

Сдаю: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Оригинал: _____ директор ООО "Искра" Соболев М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Собственник, № кв. _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

