

СОГЛАСОВАНО:


Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"
 Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ООО "Искра"
 Соболев М.А.

Директор ООО "Искра"



м-он Ленинградский № 1 1 пд
 (наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 (локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей, а также замена люминесцентных светильников на светодиодные) в многоквартирном доме № 1 м-он Ленинградский (1 пд)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020	
Сметная стоимость		37,022 тыс.руб.
строительных работ		10,606 тыс.руб.
монтажных работ		24,653 тыс.руб.
Средства на оплату труда		8,294 тыс.руб.
Сметная трудоемкость		15,13 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	2 квартал 2026 г	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего	
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Установка светильников в подъезде														
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,06	47 046,61	2 822,80	2 398,09		49,59		375,12	4,24	0
Объем=6 / 100														
Электротехнические установки на других объектах														
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)														
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			чел.-ч	70,64	4,2384	565,80	2 398,09	2 398,09						
			маш.час	0,87	0,0522	950,00	49,59	49,59		0,00				
Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 398,09)							2 326,15							
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 398,09)							1 223,03							
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 524,60	7 623,00					7 623,00	0	0
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)														
3	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 34А	шт		1	982,80	982,80					982,80	0	0
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)														
Итого по разделу 1 Установка светильников в подъезде														
					4,2384					4,2384			4,2384	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
4	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,48	9 427,04	4 905,98	4 247,78			658,20	7,82	0
Объем=(46+2) / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)			чел.-ч	16,29	7,8192	543,25	4 247,78	4 247,78					
01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм			шт	200	96	1,20	115,20						
Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 247,78)								4 120,35					
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 247,78)								2 166,37					
											2 675,82	0	0
5		кабель канал 25x16 мм	м		46	58,17	2 675,82						
Электротехнические установки на других объектах													
6		кабель канал 40x25 мм	м		2	146,61	293,22						
Электротехнические установки на других объектах													
7	ГЭСНм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0,816	2 019,50	1 680,87	1 647,91					
Объем=((46+2)*1,7) / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	3,76	3,06816	537,10	1 647,91	1 647,91					
Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 647,91)								1 598,47					
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 647,91)								840,43					
											2 000,00	0	0
8	прайс	замок защелка (этажный щит)	шт		10	200,00	2 000,00						
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)													
											10,88736	0	0
Итого по разделу 2 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							22 984,49						
Строительные работы							10 605,80						
Монтажные работы							24 653,49						
Итого							35 259,29						
Итого ФОТ (справочно)							8 293,78						
Итого накладные расходы (справочно)							8 044,97						
Итого сметная прибыль (справочно)							4 229,83						
НДС 5%							1 762,96						
ВСЕГО по смете							37 022,25						
справочно:													
Затраты труда рабочих					15,12576								

Составил:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра" <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра" <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	по ОКПО	
Стройка	м-он Ленинградский № 1 1 пд <i>(наименование, адрес)</i>	по ОКПО	
Объект	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей, а также замена люминесцентных светильников на светодиодные) в многоквартирном доме № 1 м-он Ленинградский (1 пд) <i>(наименование)</i>	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
			Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	30.04.2026	01.04.2026	30.04.2026

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей, а также замена люминесцентных светильников на светодиодные) в многоквартирном доме № 1 м-он Ленинградский (1 пд)

Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость	37,022 тыс.руб.
строительных работ	10,606 тыс.руб.
монтажных работ	24,653 тыс.руб.
Средства на оплату труда	8,294 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	15,13 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка светильников в подъезде													
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,06	47 046,61	2 822,80	2 398,09	49,59		375,12	70,64 4,24	0 0
		Объем=6 / 100											
		саморез универсальный		200	12	1,20	14,40				14,40		
		waго 412 клем колодка с рычагом		200	12	24,96	299,52				299,52		
		Дюбели пластмассовые, диаметр бмм		1133,333	68	0,90	61,20				61,20		
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 524,60	7 623,00				7 623,00	0 0	0 0

