

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"  
 Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ООО "Искра"  
 Директор ООО "Искра"

Соболев М.А.



м-он Ленинградский № 10 7 этаж  
 (наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
 (локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 10 м-он Ленинградский (7 этаж)  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020  
 Сметная стоимость 32,062 тыс.руб.  
 монтажных работ 30,535 тыс.руб.  
 Средства на оплату труда 9,089 тыс.руб.  
 Сметная трудоемкость 16,78 чел.час  
 Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2026 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего	
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей</b>														
1	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,74	9 427,04	7 357,01	6 548,66				808,35	12,05	0
		Объем=(42+32) / 100												
		Электротехнические установки на других объектах												
		1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,29	12,0546	543,25	6 548,66	6 548,66						
		01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полистиленовые, размер 6x40 мм	шт	200	148	1,20	177,60					177,60		
		Перфораторы электрические маш.час0,750,350,0050,000,0015,00	маш.час	0,75	0,555	50,00	27,75					27,75		
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	148	1,50	222,00					222,00		
		бур 6мм	шт	3	3	127,00	381,00	381,00				381,00		
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 6 548,66)				6 552,20	6 552,20							
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 548,66)				3 339,62	3 339,62							
		кабель канал 25x16 мм	м	42	42	58,17	2 443,14	2 443,14				2 443,14	0	0
		Электротехнические установки на других объектах												
		кабель канал 40x25 мм	м	32	32	146,61	4 691,52	4 691,52				4 691,52	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электротехнические установки на других объектах													
4	ГЭСНм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		1,258	2 019,50	2 591,34	2 540,53			50,81	4,73	0,03
Объем= $((42+32)*1,7) / 100$													
Электротехнические установки на других объектах													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	3,76	4,73008	537,10	2 540,53	2 540,53					
Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 540,53)							2 464,31						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 540,53)							1 295,67						
Итого по разделу 2 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей												16,78468	0
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							17 083,01						
в том числе:													
Оплата труда рабочих							9 089,19						
Материалы							7 993,82						
Монтажные работы							30 535,01						
в том числе:													
оплата труда							9 089,19						
материалы							7 993,82						
накладные расходы							8 816,51						
сметная прибыль							4 635,49						
Итого ФОТ (справочно)							9 089,19						
Итого накладные расходы (справочно)							8 816,51						
Итого сметная прибыль (справочно)							4 635,49						
НДС 5%							1 526,75						
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>32 061,76</b>						
справочно:													
Затраты труда рабочих					16,78468								

Составил: \_\_\_\_\_ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор		Код 0322005	Форма по ОКУД 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра" <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра" <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	по ОКПО	
Стройка	м-он Ленинградский № 10 7 этаж <i>(наименование, адрес)</i>	по ОКПО	
Объект	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения ( установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 10 м-он Ленинградский ( 7 этаж) <i>(наименование)</i>	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
			Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	30.01.2026	01.01.2026	30.01.2026

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 10 м-он Ленинградский (7 этаж)

Основание:	Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020
Сметная стоимость	32,062 тыс.руб.
монтажных работ	30,535 тыс.руб.
Средства на оплату труда	9,089 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	16,78 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей</b>														
1	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,74	9 427,04	7 357,01	6 548,66				808,35	16,29 12,05	0 0
		Объем=((42+32)) / 100												
		Электротехнические установки на других объектах												
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)		5,323 чел.ч	12,0546	543,25	6 548,66	6 548,66						
	04.7.15.07-0022	Дюбели распорные полистиленовые, размер 6x40 мм		1,20 шт	148	1,20	177,60					177,60		
		Перфораторы электрические		0,00 маш.час	0,75	50,00	27,75					27,75		

