

Наименование стройки: "м-н- Олимпийский многоквартирный дом№9

Заказчик: ООО "Искра"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А



Смета

Ремонт асфальтового покрытия (ямочный ремонт)

Основание: Ведомость объемов работ, ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Составлена в ценах: 2026 года

Сметная стоимость: 52 778,69 руб.

Оплата труда: 9 362,17 руб.

Трудозатраты: 20,25 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСНр 68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной до 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	0,19	183 744,56	49 274,56	34 911,47	9 362,17
							34 911,47	9 362,17
Итого прямых затрат				104 %	9 736,65			
Накладные расходы				60 %	5 617,30			
Рентабельность					50 265,42			
Итого:				5 %	2 513,27			
НДС					52 778,69			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ								
Эксплуатация машин			Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего		

ВСЕГО ПО СМЕТУ							
Эксплуатация машин			Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего	
№	Шифр	Наименование	маш.-ч		1,03	3 500,00	3 604,30
1		Погрузчик	маш.-ч		0,76	1 500,00	1 140,00
2		Молотки отбойные пневматические(виброплита)	маш.-ч		1,52	1 300,00	1 976,00
3		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 25 т					6 720,30
На сумму:				5 %			336,02
НДС							7 056,32
Всего							7 653,12
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов							
Использование материалов			Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего	

Использование материалов						
№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные),	т	1,43	10 300,00	14 677,50
2		Праймер битумный	кг	18,05	230,00	4 151,50
		На сумму:		5 %		18 829,00
		НДС				941,45
		Всего				19 770,45
		Итого по ресурсам		5 %		25 549,30
		НДС				1 277,47
		Всего				26 826,77

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	м-н_Олимпийский многоквартирный дом№9	по ОКПО	
Объект	Ремонт асфальтового покрытия (ямочный ремонт)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	21.09.2026	01.09.2026	30.09.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 52 779 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной до 50 мм площадью ремонта до 5 м2	ГЭСНр 68-15-1	100 м2	0,19	183 744,56	34 911,47
Итого прямых затрат							34 911,47

В том числе оплата труда			9 362,17
Накладные расходы	104 %		9 736,65
Рентабельность	60 %		5 617,30
Итого:			50 265,42
НДС	5 %		2 513,27
ВСЕГО ПО АКТУ			52 778,69

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Погрузчик	маш.-ч	1,03	3 500,00	3 604,30
	Молотки отбойные пневматические(виброплита)	маш.-ч	0,76	1 500,00	1 140,00
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 25 т	маш.-ч	1,52	1 300,00	1 976,00

На сумму: 6 720,30
 НДС 5 % 336,02
Всего 7 056,32
Эксплуатация машин с зарплатой машинистов 7 653,12

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные),	т	1,43	10 300,00	14 677,50
	Праймер битумный	кг	18,05	230,00	4 151,50

На сумму: 18 829,00
 НДС 5 % 941,45
Всего 19 770,45

Итого по ресурсам 25 549,30
 НДС 5 % 1 277,47
Всего 26 826,77



Сдал гл.инженер ООО "Управляющая компания Искра "

должность

подпись

Д.М.Соболев

расшифровка подписи

Принял директор ООО "Искра "

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи