

СОГЛАСОВАНО:


Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"
 Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ООО "Искра"
 Соболев М.А.

Директор ООО "Искра"



м-он Юбилейный № 66а 1 пд 2этаж
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей, а также замена люминесцентных светильников на светодиодные по коридору) в многоквартирном доме №66а м-он Юбилейный (1 пд) 2этаж

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020	
Сметная стоимость	_____	31,501 тыс.руб.
строительных работ	_____	10,672 тыс.руб.
монтажных работ	_____	19,328 тыс.руб.
Средства на оплату труда	_____	6,338 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	_____	11,46 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	1 квартал 2026 г	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего			
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Установка светильников в подъезде														
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,07	47 046,61	3 293,27	2 797,77		57,86		437,64	4,94	0
Объем=7 / 100														
Электротехнические установки на других объектах														
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)														
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.ч	70,64	4,9448	565,80	2 797,77	2 797,77						
			маш.час	0,87	0,0609	950,00	57,86		57,86	0,00				
Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 797,77)														
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 797,77)														
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт	7		1 524,60	10 672,20	10 672,20				10 672,20	0	0
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)														
Итого по разделу 1 Установка светильников в подъезде														
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей														
Итого по разделу 2 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,4	9 427,04	4 151,82	3 539,82			612,00	6,52	0
Объем=(38+2) / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) чел.-ч 16,29 6,516 543,25 3 539,82 3 539,82													
01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм шт 200 80 1,20 96,00 96,00													
Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 539,82) 3 433,63													
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 539,82) 1 805,31													
4		кабель канал 25x16 мм	м		38	58,17	2 210,46				2 210,46	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
5		кабель канал 40x25 мм	м		2	146,61	293,22				293,22	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
Итого по разделу 2 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей												6,516	0
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							20 620,97						
Строительные работы							10 672,20						
Монтажные работы							19 328,41						
Итого							30 000,61						
Итого ФОТ (справочно)							6 337,59						
Итого накладные расходы (справочно)							6 147,47						
Итого сметная прибыль (справочно)							3 232,17						
НДС 5%							1 500,03						
ВСЕГО по смете							31 500,64						
справочно:													
Затраты труда рабочих							11,4608						

Составил: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор		ИКА	Код	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра"	(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра"	(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	
Стройка	м-он Юбилейный № 66а 1 пд 2этаж	(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	
Объект	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей, а также замена люминесцентных светильников на светодиодные по коридору) в многоквартирном доме № 66а м-он Юбилейный (1 пд) 2 этаж	(наименование, адрес)			
				Вид деятельности по ОКДП	
			Договор подряда (контракт)	номер	
				дата	
				Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	27.02.2026	01.02.2026	27.02.2026

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей, а также замена люминесцентных светильников на светодиодные по коридору) в многоквартирном доме №66а м-он Юбилейный (1 пд) 2этаж

Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость	31,501 тыс.руб.
строительных работ	10,672 тыс.руб.
монтажных работ	19,328 тыс.руб.
Средства на оплату труда	6,338 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	11,46 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка светильников в подъезде													
1	ГЭСНм08-03-593 06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,07	47 046,61	3 293,27	2 797,77	57,86		437,64	70,64 4,94	0 0
		Объем=7 / 100											
		саморез универсальный		200	14	1,20	16,80				16,80		
		wago 412 клем колодка с рычагом		200	14	24,96	349,44				349,44		
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		1133,0	79,3	0,90	71,40				71,40		
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С.64МВФ В с датчиком движения	шт		7	1 524,60	10 672,20				10 672,20		0 0

7 11	4 12 10	5 23	6 10	7 11	4 8 12 3	5 93	6 10	7 11	8 12	93	10	11	12	13	14	
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей																
3	ГЭСНм08-02-390	01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	15,82	0,4	9 427,04	4 151,82	3 539,82				612,00	16,29	0	
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр													6,52	0	
			Объем=(38+2) / 100													
			Перфораторы электрическиемаш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш.час	0,75	0,3	50,00	15,00					15,00			
			саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	80	1,50	120,00					120,00			
			бур 6мм	шт		3	127,00	381,00					381,00			
4			кабель канал 25x16 мм	м		38	58,17	2 210,46					2 210,46	0	0	
														0	0	
5			кабель канал 40x25 мм	м		2	146,61	293,22					293,22	0	0	
														0	0	
Итого по акту:																
Итого прямые затраты (справочно)										20 620,97						
Строительные работы										10 672,20						
Монтажные работы										19 328,41						
Итого										30 000,61						
Итого ФОТ (справочно)										6 337,59						
Итого накладные расходы (справочно)										6 147,47						
Итого сметная прибыль (справочно)										3 232,17						
НДС 5%										1 500,03						
ВСЕГО по акту										31 500,64					11,4608	0
справочно:																
Затраты труда рабочих										11,4608						

Сдал: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ директор ООО "Искра" Соболев М.А.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

собственник № кв.: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

