

СОГЛАСОВАНО:


Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"  
 Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ООО "Искра"  
 Соболев М.А.

Директор ООО "Искра"



м-он Мирный № 14 9 пд  
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
 (локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей) в многоквартирном доме № 14 м-он Мирный (9 пд)  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020
Сметная стоимость монтажных работ	18,573 тыс.руб.
Средства на оплату труда	17,689 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	5,404 тыс.руб.
	9,98 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	2 квартал 2026г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего		
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей</b>													
1	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,44	9 427,04	4 528,90	3 893,80			635,10	7,17	0
		Объем=(32+12) / 100											
		Электротехнические установки на других объектах											
		1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,29	7,1676	543,25	3 893,80	3 893,80					
		01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	шт	200	88	1,20	105,60						
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 893,80)									105,60		
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 893,80)					3 776,99						
2		кабель канал 25x16 мм	м		32	58,17	1 985,84						
		Электротехнические установки на других объектах											
3		кабель канал 40x25 мм	м		12	146,61	1 759,32				1 861,44	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
4	ГЭСНм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм <sup>2</sup>	100 м		0,748	2 019,50	1 540,79	1 510,58			30,21	2,81	0,01
		Объем=((32+12)*1,7) / 100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электротехнические установки на других объектах													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	3,76	2,81248	537,10	1 510,58	1 510,58					
Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 510,58)							1 465,26						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 510,58)							770,40						
Итого по разделу 1 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей											9,98008	0	
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							9 690,45						
Монтажные работы							17 688,94						
Итого ФОТ (справочно)							5 404,38						
Итого накладные расходы (справочно)							5 242,25						
Итого сметная прибыль (справочно)							2 756,24						
НДС 5%							884,45						
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>18 573,39</b>						
справочно:											9,98008	0	
Затраты труда рабочих					9,98008								

Составил: \_\_\_\_\_ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	м-он Мирный № 14 9 пд (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Объект	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей) в многоквартирном доме № 14 м-он Мирный (9 пд) (наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
			Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	30.04.2026	01.04.2026	30.04.2026


**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей) в многоквартирном доме № 14 м-он Мирный (9 пд)  
 Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020


Сметная стоимость монтажных работ	18,573 тыс.руб.
Средства на оплату труда	17,689 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	5,404 тыс.руб.
	9,98 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей</b>														
1	ГЭСНм08-02-390 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,44	9 427,04	4 528,90	3 893,80				635,10	16,29 7,17	0 0
		Объем=(32+12) / 100												
		Перфораторы электрическиемаш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш.час	0,75	0,33	50,00	16,50				16,50			
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	88	1,50	132,00				132,00			
		бур 6мм	шт		3	127,00	381,00				381,00			
2		кабель канал 25x16 мм	м		32	58,17	1 861,44				1 861,44		0 0	0 0


7 11	4 1 8 12	5 2 9 3	6 1 0	7 1 1	4 8 1 2	5 9 3	6 1 0	7 1 1	4 8 1 2	5 9 3	6 1 0	7 1 1	8 1 2	9 3	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4				
	3		кабель канал 40x25 мм		12		12		146,61		1 759,32						1 759,32	0	0				
	4	ГЭСНм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0,748			2 019,50		1 540,79		1 510,58				30,21	3,76 2,81	0,02 0,01				
			Объем=((32+12)*1,7) / 100																				
<b>Итого по акту:</b>																							
Итого прямые затраты (справочно)												9 690,45											
Монтажные работы												17 688,94											
Итого ФОТ (справочно)												5 404,38											
Итого накладные расходы (справочно)												5 242,25											
Итого сметная прибыль (справочно)												2 756,24											
НДС 5%												884,45											
<b>ВСЕГО по акту</b>												<b>18 573,39</b>								<b>9,98008</b>		<b>0</b>	
справочно:																							
Затраты труда рабочих												9,98008											

Сдал:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял:  директор ООО "Искра" Соболев М.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

собственник № кв.: 118 

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

