

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"
 Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ООО "Искра"
 Соболев М.А.

Директор ООО "Искра"

м-он Олимпийский № 10 1 пд
 (наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 (локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей, а также замена люминесцентных светильников на светодиодные) в многоквартирном доме № 10 м-он Олимпийский (1 пд)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость	26,978 тыс.руб.
строительных работ	5,026 тыс.руб.
монтажных работ	20,668 тыс.руб.
Средства на оплату труда	6,51 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	11,87 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на на 1 квартал 2026 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего			
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Установка светильников в подъезде														
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,04	47 046,61	1 881,86	1 598,72	33,06			250,08	2,83	0
		Объем=4 / 100												
		Электротехнические установки на других объектах												
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	70,64	2,8256	565,80	1 598,72	1 598,72						
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	0,0348	950,00	33,06		33,06	0,00				
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 598,72)					1 550,76							
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 598,72)					815,35							
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64А с акустическим датчиком	шт	4		1 256,43	5 025,72				5 025,72	0	0	
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)												
Итого по разделу 1 Установка светильников в подъезде														
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей														
												2,8256	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,555	9 427,04	5 613,01	4 911,50			701,51	9,04	0	
Объем=(52+3,5) / 100														
Электротехнические установки на других объектах														
1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)			чел.-ч	16,29	9,04095	543,25	4 911,50	4 911,50						
01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм			шт	200	111	1,20	133,20							
Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 911,50)							4 764,16							
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 911,50)							2 504,87							
4		кабель канал 25x16 мм	м		52	58,17	3 024,84							
Электротехнические установки на других объектах														
5		кабель канал 40x25 мм	м		3,5	146,61	513,14							
Электротехнические установки на других объектах														
Итого по разделу 2 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей												9,04095	0	
Итого по смете:														
Итого прямые затраты (справочно)							16 058,57							
Строительные работы							5 025,72							
Монтажные работы							20 667,99							
Итого							25 693,71							
Итого ФОТ (справочно)							6 510,22							
Итого накладные расходы (справочно)							6 314,92							
Итого сметная прибыль (справочно)							3 320,22							
НДС 5%							1 284,69							
ВСЕГО по смете							26 978,40						11,86655	0
справочно:														
Затраты труда рабочих							11,86655							

Составил:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор		Код	0322005	Форма по ОКУД	Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра"	(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО		
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра"	(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО		
Стройка	м-он Олимпийский № 10 1 пд	(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО		
Объект	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей, а также замена люминесцентных светильников на светодиодные) в многоквартирном доме № 10 м-он Олимпийский (1 пд)	(наименование, адрес)				
		(наименование)				
				Вид деятельности по ОКДП		
				Договор подряда (контракт)	номер	
					дата	
					Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	27.02.2026	01.02.2026	27.02.2026

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей, а также замена люминесцентных светильников на светодиодные) в многоквартирном доме № 10 м-он Олимпийский (1 пд)

Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость	26,978 тыс.руб.
строительных работ	5,026 тыс.руб.
монтажных работ	20,668 тыс.руб.
Средства на оплату труда	6,51 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	11,87 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка светильников в подъезде													
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,04	47 046,61	1 881,86	1 598,72	33,06		250,08	70,64 2,83	0 0
		Объем=4 / 100											
		саморез универсальный		200	8	1,20	9,60				9,60		
		wago 412 клем колодка с рычагом		200	8	24,96	199,68				199,68		
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		1133,333333	45,3333333	0,90	40,80				40,80		
	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64А с акустическим датчиком	шт		4	1 256,43	5 025,72				5 025,72	0 0	0 0

