

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов по адресам: мкр.Строителей дом№5 квартира№ 141

Составлена в ценах: 2026г.

Сметная стоимость: 62 098,83 руб.

Оплата труда: 8 629,47 руб.

Трудозатраты: 21,16 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,43	22 119,87	5 319,87	9 511,55	2 287,55
2	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,43	30 397,61	3 697,61	13 070,97	1 589,97
3	ГЭСН 07-01-037-4	Герметизация мастикой швов	100 м шва	0,43	48 751,05	11 051,05	20 962,95	4 751,95
Итого прямых затрат							43 545,47	8 629,47
				130 %				11 218,31
Накладные расходы 130%				85 %				7 335,05
Рентабельность 85%							62 098,83	27 182,83
Итого:							62 098,83	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ								

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	6,19	3 500,00	21 672,00

На сумму:

21 672,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Пена монтажная	шт.	7,74	550,00	4 257,00
2	101-1763	Мастика битумно-полимерная	кг	16,34	550,00	8 987,00

На сумму:

13 244,00

Итого по ресурсам

34 916,00

Составил:

О.Н. Сказальская

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

ООО "Управляющая компания Искра"

ИП О.Н. Сказальская

г.Саянск

Ремонт межпанельных швов по адресам: мкр.Строителей дом№5 квартира№ 141

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	27.07.2026	01.07.2026	31.07.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 62 099 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,43	22 119,87	9 511,55
2	2	Заполнение швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,43	30 397,61	13 070,97
3	3	Герметизация мастикой швов	ГЭСН 07-01-037-4	100 м шва	0,43	48 751,05	20 962,95
Итого прямых затрат							43 545,47
В том числе оплата труда							8 629,47
Накладные расходы 130%							11 218,31
Рентабельность 85%							7 335,05

Итого:

ВСЕГО ПО АКТУ

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	6,19	3 500,00	21 672,00
					21 672,00

На сумму:

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Пена монтажная	шт.	7,74	550,00	4 257,00
101-1763	Мастика битумно-полимерная	кг	16,34	550,00	8 987,00
					13 244,00

На сумму:

Итого по ресурсам

34 916,00



Сдал

И.О.Н. Сказальская

должность

подпись

О.Н. Сказальская

расшифровка подписи

Принял

директор ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

