

Наименование стройки: г.Саянск

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП О.Н. Сказальская

Согласовано
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
Соболев М.А.



Смета

Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр. Мирный дом №6 кв №24

Составлена в ценах: 2026г.

Сметная стоимость: 63 880,71 руб.

Оплата труда: 12 547,21 руб.

Трудозатраты: 24,80 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,46	25 752,07	6 502,07	11 845,95	2 990,95
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,46	30 405,17	16 255,17	13 986,38	7 477,38
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,46	24 069,31	4 519,31	11 071,88	2 078,88
Итого прямых затрат							36 904,21	12 547,21
				130 %				16 311,37
Накладные расходы 130%				85 %				10 665,13
Рентабельность 85%							63 880,71	39 523,71
Итого:							63 880,71	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							63 880,71	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Автовышка	маш.-ч	5,06	3 500,00	17 710,00
На сумму:						17 710,00

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Штукатурная смесь	кг.	73,60	25,00	1 840,00
2		Пена монтажная	шт.	8,74	550,00	4 807,00
На сумму:						6 647,00

Итого по ресурсам

24 357,00

Составил: _____ О.Н. Сказальская

Инвестор _____
Заказчик ООО "Управляющая компания Искра"
Подрядчик ИП О.Н. Сказальская
Стройка г.Саянск
Объект Ремонт межпанельных швов по адресу: мкр. Мирный дом №6 кв №24

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	28.07.2026	01.07.2026	31.07.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 63 881 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
в акте	в смете				6	7	8
1	2	3	4	5			
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,46	25 752,07	11 845,95
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,46	30 405,17	13 986,38
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,46	24 069,31	11 071,88
Итого прямых затрат							36 904,21
В том числе оплата труда							12 547,21
Накладные расходы 130%							16 311,37
Рентабельность 85%							10 665,13

63 880,71

63 880,71

Итого:

ВСЕГО ПО АКТУ

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Автовышка	маш.-ч	5,06	3 500,00	17 710,00
					17 710,00

На сумму:


Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Штукатурная смесь	кг.	73,60	25,00	1 840,00
	Пена монтажная	шт.	8,74	550,00	4 807,00
					6 647,00

На сумму:

Итого по ресурсам

24 357,00



Сдал: ИП О.Н. Сказальская

должность

подпись

О.Н. Сказальская

расшифровка подписи

Принял:



директор ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи