


СОГЛАСОВАНО:
Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"
Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



Заказчик: ООО "Искра"
Директор ООО "Искра"
М.А.



УТВЕРЖДАЮ:

Соболев

м-он Ленинградский №8 9пд
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей, замена люминесцентных светильников освещения лестничных клеток на светодиодные, а также монтаж освещения в помещении общедомового имущества (колясочной)) в многоквартирном доме № 7 м-он Ленинградский (9 пд),

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость	32,16 тыс.руб.
строительных работ	9,09 тыс.руб.
монтажных работ	21,54 тыс.руб.
Средства на оплату труда	7,24 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	13,17 чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на на 3 квартал 2026 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Установка светильников в подъезде							
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,06	46 206,61	2 772,40
Объем=6 / 100							
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)			чел.-ч	70,64	4,2384	565,80	2 398,09
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,87	0,0522	950,00	49,59
саморез универсальный				200	12	1,20	14,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		ваго 412 клем колодка с рычагом		200	12	24,96	299,52
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		200	12	0,90	10,80
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 524,60	7 623,00
3	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64	шт		1	1 380,33	1 380,33
4	ГЭСНм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 02.08.2023 №551/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт		0,01	18 064,02	184,22
Объем=1 / 100							
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31,6	0,316	565,80	178,79
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,132	0,02132	1,80	0,04
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2,02	0,0202	45,00	0,91
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	шт	200	2	0,45	0,90
5	прайс	выключатель ОУ 1 кл 10А бел.	шт		1	85,04	85,04
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей							
6	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,38	9 427,04	3 963,28
Объем=(34+4) / 100							
		1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,29	6,1902	543,25	3 362,83
		01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм	шт	200	76	1,20	91,20
		Перфораторы электрические маш. час 0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш.час	0,75	0,285	50,00	14,25
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2х41	шт	200	76	1,50	114,00
		бур 6мм	шт		3	127,00	381,00
7		кабель канал 25х16 мм	м		34	58,17	1 977,78
8		кабель канал 40х25 мм	м		4	146,61	586,44
9	ГЭСНм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм ²	100 м		0,646	2 019,50	1 330,68
Объем=((34+4)*1,7) / 100							
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,76	2,42896	537,10	1 304,59
Итого по смете:							

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "Управляющая компания Искра"

(организация, адрес, телефон, факс)

м-он Ленинградский №8 9пд

(наименование, адрес)

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей, замена люминесцентных светильников освещения лестничных клеток на светодиодные, а также монтаж освещения в помещении общедомового имущества (колясочной)) в многоквартирном доме № 8 м-он Ленинградский (9 пд)

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей, замена люминесцентных светильников освещения лестничных клеток на светодиодные, а также монтаж освещения в помещении общедомового имущества (колясочной)) в многоквартирном доме № 7 м-он Ленинградский (9 пд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

32,156 тыс.руб.

9,088 тыс.руб.

21,536 тыс.руб.

7,244 тыс.руб.

13,17 чел.час

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	28.08.2026	01.08.2026	28.08.2026

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Установка светильников в подъезде							
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,06	46 206,61	2 772,40
		Объем=6 / 100					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	0,0522	950,00	49,59
		саморез универсальный		200	12	1,20	14,40
		ваго 412 клем колодка с рычагом		200	12	24,96	299,52
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		200	12	0,90	10,80
		светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 524,60	7 623,00
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64	шт		1	1 380,33	1 380,33
3	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64	100 шт		0,01	18 064,02	184,22
4	ГЭСНм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 02.08.2023 №551/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке					
		Объем=1 / 100					
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132	0,02132	1,80	0,04
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2,02	0,0202	45,00	0,91
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	шт	200	2	0,45	0,90
5	прайс	выключатель ОУ 1 кл 10А бел.	шт		1	85,04	85,04
Итого по разделу 1 Установка светильников в подъезде							
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей							
6	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,38	9 427,04	3 963,28
		Объем=(34+4) / 100					
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм	шт	200	76	1,20	91,20
		Перфораторы электрическиемаш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш.час	0,75	0,285	50,00	14,25
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2х41	шт	200	76	1,50	114,00
		бур 6мм	шт		3	127,00	381,00

1	2	3	4	5	6	7	8
7		кабель канал 25x16 мм	м		34	58,17	1 977,78
8		кабель канал 40x25 мм	м		4	146,61	586,44
9	ГЭСНм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0,646	2 019,50	1 330,68
		Объем=((34+4)*1,7) / 100					
Итого по разделу 2 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей							
Итого по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)							19 903,17
Строительные работы							9 088,37
Монтажные работы							21 536,37
Итого							30 624,74
Итого ФОТ (справочно)							7 244,30
Итого накладные расходы (справочно)							7 026,98
Итого сметная прибыль (справочно)							3 694,59
НДС 5%							1 531,24
ВСЕГО по акту							32 155,98
справочно:							
Затраты труда рабочих					13,17356		

Сдал: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ директор ООО "Искра" Соболев М.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

собственник № кв.:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]