

Наименование стройки: МКД № 16 м-н "Ленинградский"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Смена сборочных узлов на стояках отопления в подвале (отключающее устройство = 30шт.)
мкд № 16 м-н "Ленинградский"

Основание: ГЭСНр - 2001г. .Ведомость объема работ, МДС81-35.2004,МДС81-33.2001,МДС81-25.2004

Сметная стоимость: 37 420,04 руб.

Составлена в ценах: четвертый квартал 2016г.

Оплата труда: 8 811,29 руб.

Трудозатраты: 46,70 чел.-ч

Ремонтные санитарно-технические работы 103% 60%									
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость		
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего	
1	ГЭСНр 65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построчных условиях диаметром до 20 мм	100 м трубопроводов	0,45			54 937,58	24 721,91	
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
	1 Разряд: 3,3	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	174,93	89,3	40,185	15 620,98	7 029,44	
Итого:						89,3	40,185	15 620,98	7 029,44
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	70,00	4,1	1,845	287,00	129,15	
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,1	0,045	93,30	41,99	
		Шлиф машинка	маш.-ч	50,00	4,1	1,845	205,00	92,25	
Итого:							585,30	263,39	
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		Труба стальная диаметром 15мм	м	90,00	100	45	9 000,00	4 050,00	
		Кислород	м3	65,00	6,66	2,997	432,90	194,81	
		Карбид	кг	125,00	20	9	2 500,00	1 125,00	
		Проволока сварочная диаметром 3мм	кг	110,00	4,44	1,998	488,40	219,78	
		Диск отрезной	шт.	25,00	22,22	9,999	555,50	249,98	
		Лен	кг	90,00	2,22	0,999	199,80	89,91	
		Герметик	уп.	100,00	2,22	0,999	222,00	99,90	
		Кран шаровый диаметром 15мм	шт.	190,00	133,33	59,9985	25 332,70	11 399,72	

Итого:		38 731,30	17 429,09
		Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат		24 721,91	7 029,44
Оценка условий труда	9 %		632,65
Итого по оплате труда			7 662,09
Накладные расходы 103*0,85*0,94*0,79	65 %		4 980,36
Сметная прибыль 60*0,8*0,9*0,72	31 %		2 375,25
Итого: 17 692,47 + 15 017,70		32 710,17	15 017,70
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		32 710,17	

Сантехнические работы 128% 83%								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
					Цена	На единицу	Всего	На единицу
2	ГЭСН 16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм С учётом коэффициента: ТР=1,15	100 м трубопровода	0,45			976,13	439,26
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 5,3	Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	чел.-ч	142,00	5,7615	2,592675	818,13	368,16
Итого:					5,7615	2,592675	818,13	368,16
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
042900		Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	50,00	1,5	0,675	75,00	33,75
Итого:							75,00	33,75
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
411-0001		Вода	м3	83,00	1	0,45	83,00	37,35
Итого:							83,00	37,35
							Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат							439,26	368,16
Оценка условий труда		9 %						33,13
Итого по оплате труда								401,29
Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,79		80 %						321,04
Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,72		43 %						172,56
Итого: 71,10 + 894,89							965,99	894,89
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							965,99	

Отделочные работы 105% 55%								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
					Цена	На единицу	Всего	На единицу
3	ГЭСН 15-04-030-4	Теплоизоляция трубопровода жидко-керамическим покрытием "Изолат" С учётом коэффициента: ТР=1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,048			62 064,69	2 979,11

ТРУДОЗАТРАТЫ:

1 Разряд: 3,3	Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	чел.-ч	174,93	81,719	3,922512	14 294,86	686,15
Итого:				81,719	3,922512	14 294,86	686,15

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,03	0,00144	27,99	1,34
Итого:						27,99	1,34

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,3	0,0144	0,55	0,03
	Кисть	шт.	55,00	41,66	1,99968	2 291,30	109,98
	"Изоллат"	л	450,00	100	4,8	45 000,00	2 160,00
	Бензин "Калоса"	л	90,00	5	0,24	450,00	21,60
Итого:						47 741,85	2 291,61

Итого прямых затрат

	Стоимость	Зарплата
Оценка условий труда		61,75
Итого по оплате труда	9 %	747,91
Накладные расходы 105*0,85*0,94*0,79	66 %	493,62
Сметная прибыль 55*0,8*0,9*0,72	28 %	209,41
Итого: 2 292,95 + 1 450,94		3 743,89
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		3 743,89

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

	Стоимость	Зарплата
В том числе: Накладные расходы 103*0,85*0,94*0,79	65,77 % от ФОТ	8 811,29
В том числе: Сметная прибыль 60*0,8*0,9*0,72	31,29 % от ФОТ	5 795,01
В том числе: Лимитированные затраты	2,585 % от прямых затрат	2 757,22
		727,54

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	46,70	173,10	8 083,75
		Оценка условий труда		9 %		727,54
Всего						8 811,29

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,85	70,00	129,15
2	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	933,00	43,33
3		Шлиф машинка	маш.-ч	1,85	50,00	92,25
4	042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	0,68	50,00	33,75
На сумму:						298,48

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
---	------	--------------	----------	--------	----------	-------

1		Труба стальная диаметром 15мм	м	45,00	90,00	4 050,00
2		Кислород	м3	3,00	65,00	194,81
3		Карбид	кг	9,00	125,00	1 125,00
4		Проволока сварочная диаметром 3мм	кг	2,00	110,00	219,78
5		Диск отрезной	шт.	10,00	25,00	250,00
6		Лен	уп.	1,00	90,00	90,00
7		Герметик	шт..	1,00	100,00	100,00
8		Кран шаровый диаметром 15мм	шт.	60,00	190,00	11 400,00
9	411-0001	Вода	м3	0,45	83,00	37,35
10	101-1757	Ветошь	кг	0,01	1,82	0,03
11		Кисть	шт.	2,00	55,00	110,00
12		"Изоллат"	л	4,80	450,00	2 160,00
13		Бензин "Калоша"	л	0,24	90,00	21,60

На сумму:

19 758,04

Итого по ресурсам

20 056,52

Составил:  инженер ООО "Управляющая компания Искра" Л.А.Чернова

Инвестор	_____	Форма по ОКВД	Код	0322005
Заказчик	_____	по ОКПО		
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО		
Стройка	_____	по ОКПО		
Объект	Смена сборочных узлов на стояках отопления в подвале (отключающее устройство = 30шт.) мкд № 16 м-н "Ленинградский"	Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер	
			дата	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления
	05.06.2017

Отчётный период	
с	по

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 37 420 руб.

Ремонтные санитарно-технические работы 103% 60%									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм	ГЭСНр 65-15-1	100 м трубопроводов	0,45			54 937,58	24 721,91
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 3,3	чел.-ч	174,93	89,3	40,185	15 620,98	7 029,44
		Итого:				89,3	40,185	15 620,98	7 029,44
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
		Аппараты для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	70,00	4,1	1,845	287,00	129,15
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,1	0,045	93,30	41,99
		Шлиф машинка		маш.-ч	50,00	4,1	1,845	205,00	92,25
		Итого:						585,30	263,39
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									

Труба стальная диаметром 15мм	м	90,00	100	45	9 000,00	4 050,00
Кислород	м3	65,00	6,66	2,997	432,90	194,81
Карбид	кг	125,00	20	9	2 500,00	1 125,00
Проволока сварочная диаметром 3мм	кг	110,00	4,44	1,998	488,40	219,78
Диск отрезной	шт.	25,00	22,22	9,999	555,50	249,98
Лен	кг	90,00	2,22	0,999	199,80	89,91
Герметик	уп.	100,00	2,22	0,999	222,00	99,90
Кран шаровый диаметром 15мм	шт.	190,00	133,33	59,9985	25 332,70	11 399,72
Итого:					38 731,30	17 429,09

					Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат					24 721,91	7 029,44
Оценка условий труда	9 %					632,65
Итого по оплате труда						7 662,09
Накладные расходы 103*0,85*0,94*0,79	65 %					4 980,36
Сметная прибыль 60*0,8*0,9*0,72	31 %					2 375,25
Итого: 17 692,47 + 15 017,70					32 710,17	15 017,70
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					32 710,17	

Сантехнические работы 128% 83%									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	На единицу
2	2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм С учётом коэффициента: ТР=1,15	ГЭСН 16-07-005-01	100 м трубопровода	0,45			976,13	439,26
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)			1 Разряд: 5,3	чел.-ч	142,00	5,7615	2,592675	818,13	368,16
Итого:						5,7615	2,592675	818,13	368,16
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)			042900	маш.-ч	50,00	1,5	0,675	75,00	33,75
Итого:								75,00	33,75
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
Вода			411-0001	м3	83,00	1	0,45	83,00	37,35
Итого:								83,00	37,35
								Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат								439,26	368,16

Оценка условий труда	9 %					33,13
Итого по оплате труда						401,29
Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,79	80 %					321,04
Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,72	43 %					172,56

Итого: 71,10 + 894,89
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

965,99 894,89
965,99

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	На единицу
3	3	Теплоизоляция трубопровода жидко-керамическим покрытием "Изоллат" С учётом коэффициента: TP=1,15 ТРУДОЗАТРАТЫ:	ГЭСН 15-04-030-4	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,048			62 064,69	2 979,11
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	1 Разряд: 3,3	чел.-ч	174,93	81,719	3,922512	14 294,86	686,15
		Итого:				81,719	3,922512	14 294,86	686,15
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,03	0,00144	27,99	1,34
		Итого:						27,99	1,34
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Ветошь	101-1757	кг	1,82	0,3	0,0144	0,55	0,03
		Кисть		шт.	55,00	41,66	1,99968	2 291,30	109,98
		"Изоллат"		л	450,00	100	4,8	45 000,00	2 160,00
		Бензин "Калоша"		л	90,00	5	0,24	450,00	21,60
		Итого:						47 741,85	2 291,61
								Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат								2 979,11	686,15
Оценка условий труда				9 %					61,75
Итого по оплате труда									747,91
Накладные расходы 105*0,85*0,94*0,79				66 %					493,62
Сметная прибыль 55*0,8*0,9*0,72				28 %					209,41
Итого: 2 292,95 + 1 450,94									3 743,89
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								3 743,89	
								Стоимость	Зарплата

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО АКТУ

В том числе: Накладные расходы 103*0,85*0,94*0,79

В том числе: Сметная прибыль 60*0,8*0,9*0,72

В том числе: Лимитированные затраты

65,77 % от ФОТ

31,29 % от ФОТ

2,585 % от прямых затрат

28 140,27

37 420,04

5 795,01

2 757,22

727,54

8 811,29

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудовозатраты рабочих	чел.-ч	46,70	173,10	8 083,75
	Оценка условий труда				727,54

Всего

8 811,29

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,85	70,00	129,15
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	933,00	43,33
	Шлиф машинка	маш.-ч	1,85	50,00	92,25
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	0,68	50,00	33,75

На сумму:

298,48

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Труба стальная диаметром 15мм	м	45,00	90,00	4 050,00
	Кислород	м3	3,00	65,00	194,81
	Карбид	кг	9,00	125,00	1 125,00
	Проволока сварочная диаметром 3мм	кг	2,00	110,00	219,78
	Диск отрезной	шт.	10,00	25,00	250,00
	Лен	уп.	1,00	90,00	90,00
	Герметик	шт..	1,00	100,00	100,00
	Кран шаровый диаметром 15мм	шт.	60,00	190,00	11 400,00
411-0001	Вода	м3	0,45	83,00	37,35
101-1757	Ветошь	кг	0,01	1,82	0,03
	Кисть	шт.	2,00	55,00	110,00
	"Изоллат"	л	4,80	450,00	2 160,00
	Бензин "Калоша"	л	0,24	90,00	21,60

На сумму:

19 758,04

Итого по ресурсам


20 056,52

Сдал

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

должность

подпись



М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

Собственник помещения 7-16

должность

подпись



расшифровка подписи

М.П.