Наименование стройки: МКД №65 м-н "Юбилейный" 2блок

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

Представительсобственников МКД№ 65_____Гланц Л.В.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

1-65-2 блок подвальная часть.Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб.

Основание: ГЭСН-2001;МДС-81-35.2004; МДС-81-33.2001,МДС 81-25.2004.

Составлена в ценах: 2018г.

Сметная стоимость: 40 711,88 руб.

Оплата труда: 12 047,02 руб.

Трудозатраты: 60,25 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	**ГЭСН 16-01-002-03**	**Демонтаж канализационных чугунных труб Д 100 мм(Применительно).**	**100 м труб**	**0,48**			**12 591,25**	**6 043,80**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 3,6	Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,4)	чел.-ч	195,43	51,968	24,94464	10 156,18	4 874,97
	2	Затраты труда машинистов (Справочно)	чел.-ч		2,71	1,3008		
	Итого:				54,678	26,24544	10 156,18	4 874,97
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Шлиф машинка	маш.-ч	50,00	1	0,48	50,00	24,00
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	1,79	0,8592	1 670,07	801,63
	Итого:						1 720,07	825,63
	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Диск отрезной "РЕЗОЛИТ" 230х2,5	шт	71,50	10	4,8	715,00	343,20
	Итого:						715,00	343,20
2	**ГЭСН 16-04-001-02**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм**	**100 м трубопровода**	**0,48**			**36 335,08**	**17 440,84**
	ТРУДОЗАТРАТЫ:							
	1 Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	чел.-ч	210,92	70,84	34,0032	14 941,78	7 172,06
	Итого:				70,84	34,0032	14 941,78	7 172,06

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,36	0,1728	335,88	161,22
	Перфоратор	маш.-ч	50,00	1,5	0,72	75,00	36,00
	Шлиф.машинка	маш.-ч	50,00	1,2	0,576	60,00	28,80
	Аппарат для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	50,00	1	0,48	50,00	24,00
Итого:						520,88	250,02
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
	Переход на чугунную трубу 125/110 с манжетой Пласт	шт	176,72	4,2	2,0	736,32	353,43
	Крестовина одноплоскостная 87 110/110/110 РосТурПласт	шт	169,95	2,1	1,0	354,06	169,95
	Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт	261,80	39,6	19,0	10 362,91	4 974,20
	Труба с раструбом 110/1000 TERRA	шт	154,00	20,8	10,0	3 208,33	1 540,00
	Заглушка 110 РосТурПласт	шт	15,05	10,4	5,0	156,77	75,25
	Тройник 110х110х45 РосТурПласт	шт	93,46	2,1	1,0	194,71	93,46
	Отвод 45 град. 110 Пласт	шт	43,73	8,3	4,0	364,42	174,92
	Отвод 87 град. 110 Пласт	шт	43,73	12,5	6,0	546,63	262,38
	Тройник 110х110х87,5 РосТурПласт	шт	79,20	16,7	8,0	1 319,99	633,60
	Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт	шт	101,38	8,3	4,0	844,83	405,52
	Тройник 110х50х87,5 РосТурПласт	шт	565,23	4,2	2,0	2 355,09	1 130,44
	Круг г/к 10мм ЗПС ЗСМК	м	44,39	8,3	4,0	369,92	177,56
	Отвод 45 град. 50 Пласт	шт	14,03	4,2	2,0	58,46	28,06
Итого:						20 872,41	10 018,76

			Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат		**23 484,64**	**12 047,02**
	Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9	92 %		11 083,26
	Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51 %		6 143,98
	Итого:		40 711,88	29 274,26
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**40 711,88**	

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	58,95	204,37	12 047,02

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Шлиф машинка	маш.-ч	0,48	50,00	24,00
2	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,03	933,00	962,86
3		Перфоратор	маш.-ч	0,72	50,00	36,00
4		Шлиф.машинка	маш.-ч	0,58	50,00	28,80
5		Аппарат для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,48	50,00	24,00
		На сумму:				1 075,66

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Диск отрезной "РЕЗОЛИТ" 230х2,5	шт	4,80	71,50	343,20
2		Переход на чугунную трубу 125/110 с манжетой Пласт	шт	2,00	176,72	353,43

3		Крестовина одноплоскостная 87 110/110/110 РосТурПласт	шт	1,00	169,95	169,95
4		Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт	19,00	261,80	4 974,20
5		Труба с раструбом 110/1000 TERRA	шт	10,00	154,00	1 540,00
6		Заглушка 110 РосТурПласт	шт	5,00	15,05	75,25
7		Тройник 110х110х45 РосТурПласт	шт	1,00	93,46	93,46
8		Отвод 45 град. 110 Пласт	шт	4,00	43,73	174,92
9		Отвод 87 град. 110 Пласт	шт	6,00	43,73	262,38
10		Тройник 110х110х87,5 РосТурПласт	шт	8,00	79,20	633,60
11		Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт	шт	4,00	101,38	405,52
12		Тройник 110х50х87,5 РосТурПласт	шт	2,00	565,23	1 130,44
13		Круг г/к 10мм ЗПС ЗСМК	м	4,00	44,39	177,56
14		Отвод 45 град. 50 Пласт	шт	2,00	14,03	28,06
		На сумму:				10 361,96
		Итого по ресурсам				11 437,61

Составил: _____ инженер Мотык А.В.

Проверил: _____ _____

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Инвестор		по ОКПО	
Заказчик		по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	МКД №65 м-н "Юбилейный" 2блок	по ОКПО	
Объект	1-65-2 блок подвальная часть.Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб.		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	
		дата	12.11.2018
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	12.11.2018

Отчётный период	
с	по
01.11.2018	30.11.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 40 712 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**1**	**Демонтаж канализационных чугунных труб Д 100 мм(Применительно).**	**ГЭСН 16-01-002-03**	**100 м труб**	**0,48**			**12 591,25**	**6 043,80**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,4)	1 Разряд: 3,6	чел.-ч	195,43	51,968	24,94464	10 156,18	4 874,97
		Затраты труда машинистов (Справочно)	2	чел.-ч		2,71	1,3008		
		Итого:				54,678	26,24544	10 156,18	4 874,97
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Шлиф машинка		маш.-ч	50,00	1	0,48	50,00	24,00
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	1,79	0,8592	1 670,07	801,63
		Итого:						1 720,07	825,63
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Диск отрезной "РЕЗОЛИТ" 230х2,5		шт	71,50	10	4,8	715,00	343,20

		Итого:						715,00	343,20
2	2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм**	**ГЭСН 16-04-001-02**	**100 м трубопровода**	**0,48**			**36 335,08**	**17 440,84**
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	210,92	70,84	34,0032	14 941,78	7 172,06
		Итого:				70,84	34,0032	14 941,78	7 172,06
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,36	0,1728	335,88	161,22
		Перфоратор		маш.-ч	50,00	1,5	0,72	75,00	36,00
		Шлиф.машинка		маш.-ч	50,00	1,2	0,576	60,00	28,80
		Аппарат для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.-ч	50,00	1	0,48	50,00	24,00
		Итого:						520,88	250,02
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Переход на чугунную трубу 125/110 с манжетой Пласт		шт	176,72	4,2	2,0	736,32	353,43
		Крестовина одноплоскостная 87 110/110/110 РосТурПласт		шт	169,95	2,1	1,0	354,06	169,95
		Труба с раструбом 110/2000 TERRA		шт	261,80	39,6	19,0	10 362,91	4 974,20
		Труба с раструбом 110/1000 TERRA		шт	154,00	20,8	10,0	3 208,33	1 540,00
		Заглушка 110 РосТурПласт		шт	15,05	10,4	5,0	156,77	75,25
		Тройник 110х110х45 РосТурПласт		шт	93,46	2,1	1,0	194,71	93,46
		Отвод 45 град. 110 Пласт		шт	43,73	8,3	4,0	364,42	174,92
		Отвод 87 град. 110 Пласт		шт	43,73	12,5	6,0	546,63	262,38
		Тройник 110х110х87,5 РосТурПласт		шт	79,20	16,7	8,0	1 319,99	633,60
		Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт		шт	101,38	8,3	4,0	844,83	405,52
		Тройник 110х50х87,5 РосТурПласт		шт	565,23	4,2	2,0	2 355,09	1 130,44
		Круг г/к 10мм 3ПС 3СМК		м	44,39	8,3	4,0	369,92	177,56
		Отвод 45 град. 50 Пласт		шт	14,03	4,2	2,0	58,46	28,06
		Итого:						20 872,41	10 018,76

			Стоимость	Зарплата
	Итого прямых затрат		**23 484,64**	**12 047,02**
	Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9	92 %		11 083,26
	Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85	51 %		6 143,98
	Итого:		40 711,88	29 274,26
	ВСЕГО ПО АКТУ		**40 711,88**	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	58,95	204,37	12 047,02

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Шлиф машинка	маш.-ч	0,48	50,00	24,00

400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,03	933,00	962,86
	Перфоратор	маш.-ч	0,72	50,00	36,00
	Шлиф.машинка	маш.-ч	0,58	50,00	28,80
	Аппарат для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,48	50,00	24,00

На сумму: 1 075,66

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Диск отрезной "РЕЗОЛИТ" 230х2,5	шт	4,80	71,50	343,20
	Переход на чугунную трубу 125/110 с манжетой Пласт	шт	2,00	176,72	353,43
	Крестовина одноплоскостная 87 110/110/110 РосТурПласт	шт	1,00	169,95	169,95
	Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт	19,00	261,80	4 974,20
	Труба с раструбом 110/1000 TERRA	шт	10,00	154,00	1 540,00
	Заглушка 110 РосТурПласт	шт	5,00	15,05	75,25
	Тройник 110х110х45 РосТурПласт	шт	1,00	93,46	93,46
	Отвод 45 град. 110 Пласт	шт	4,00	43,73	174,92
	Отвод 87 град. 110 Пласт	шт	6,00	43,73	262,38
	Тройник 110х110х87,5 РосТурПласт	шт	8,00	79,20	633,60
	Ревизия с крышкой 110 РосТурПласт	шт	4,00	101,38	405,52
	Тройник 110х50х87,5 РосТурПласт	шт	2,00	565,23	1 130,44
	Круг г/к 10мм ЗПС ЗСМК	м	4,00	44,39	177,56
	Отвод 45 град. 50 Пласт	шт	2,00	14,03	28,06

На сумму: 10 361,96

Итого по ресурсам 11 437,61

Сдал инженер — должность; подпись; расшифровка подписи: Лютых А.В.

М.П.

Принял Председатель совета лет домов — должность; подпись; расшифровка подписи: Теснер Л.В.

М.П.