Наименование стройки: МКД №65 м-н "Юбилейный" 1 блок (подвальная часть)

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

Представитель собственников МКД №65_____Гланц Л.В.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

Замена обратного трубопровода водоснабжения 59 п.м.(подвальная часть)

Основание: ГЭСН-2001;МДС-81-35.2004;МДС-81-33.2001;МДС81-25.2004.

Составлена в ценах: 2018г.

Сметная стоимость: 84 827,79 руб.

Оплата труда: 23 945,95 руб.

Трудозатраты: 113,36 чел.-ч

| № | Шифр | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем | Расход | | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена | На единицу | Всего | На единицу | Всего |
| 1 | **ГЭСН 16-02-005-01** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром: д 25 мм** | **100 м трубопровода** | **0,598** | | | **35 502,49** | **21 230,49** |
| | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | 1 Разряд: 4,1 | Затраты труда рабочих-строителей ( К = 1,15 ) | чел.-ч | 192,88 | 69,9545 | 41,832791 | 13 492,48 | 8 068,50 |
| | Итого: | | | | 69,9545 | 41,832791 | 13 492,48 | 8 068,50 |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 50,00 | 18,44 | 11,02712 | 922,00 | 551,36 |
| | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 933,00 | 0,87 | 0,52026 | 811,71 | 485,40 |
| | Итого: | | | | | | 1 733,71 | 1 036,76 |
| | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 70,29 | 10 | 5,98 | 702,90 | 420,33 |
| | | Карбид кальция | кг | 126,50 | 30 | 17,94 | 3 795,00 | 2 269,41 |
| | | Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 25*3,2 ст.2ПС ТАГМЕТ | м | 151,17 | 100 | 59,8 | 15 117,00 | 9 039,97 |
| | | Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг | кг | 132,28 | 5 | 2,99 | 661,40 | 395,52 |
| | Итого: | | | | | | 20 276,30 | 12 125,23 |
| 2 | **ГЭСН 16-07-003-03** | **Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром: 25 мм** | **1 врезка** | **1** | | | **1 004,05** | **1 004,05** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | 1 Разряд: 4,2 | Затраты труда рабочих-строителей ( К = 1,15 ) | чел.-ч | 195,76 | 5,129 | 5,129 | 1 004,05 | 1 004,05 |
| | Итого: | | | | 5,129 | 5,129 | 1 004,05 | 1 004,05 |
| | | | | | | | | |
| 3 | **ГЭСН 16-07-003-02** | **Устройство сборного узла: 15 мм (Применительно)** | **1 сборка** | **12** | | | **1 859,30** | **22 311,56** |
| | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | 1 Разряд: 4,2 | Затраты труда рабочих-строителей ( К = 1,15 ) | чел.-ч | 195,76 | 5,129 | 61,548 | 1 004,05 | 12 048,55 |
| | Итого: | | | | 5,129 | 61,548 | 1 004,05 | 12 048,55 |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 933,00 | 0,01 | 0,12 | 9,33 | 111,96 |
| | 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 50,00 | 0,92 | 11,04 | 46,00 | 552,00 |
| | | Шлиф машинка | маш.-ч | 50,00 | 0,1 | 1,2 | 5,00 | 60,00 |
| | Итого: | | | | | | 60,33 | 723,96 |
| | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 70,29 | 0,3 | 3,6 | 21,09 | 253,04 |
| | | Карбид кальция | кг | 126,50 | 0,9 | 10,8 | 113,85 | 1 366,20 |
| | | Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ | м | 86,59 | 1,5 | 18 | 129,89 | 1 558,62 |
| | | Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214 | шт | 229,42 | 2 | 24 | 458,84 | 5 506,08 |
| | | Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг | кг | 132,28 | 0,15 | 1,8 | 19,84 | 238,10 |
| | | Кран шаровый ппр,р,вр, 3/4" (20)VALTEC 214 | шт | 308,50 | 0,17 | 2,0 | 51,42 | 617,00 |
| | Итого: | | | | | | 794,92 | 9 539,05 |
| | | | | | | | | |
| 4 | **ГЭСН 15-04-030-4** | **Окраска металлических труб 25мм теплоизоляционным покрытием., количество окрасок 2 (Применительно)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0,0593** | | | **68 495,84** | **4 061,80** |
| | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | 1 Разряд: 3,3 | Затраты труда рабочих-строителей ( К = 1,15 ) | чел.-ч | 174,92 | 81,719 | 4,8459367 | 14 294,51 | 847,66 |
| | 2 | Затраты труда машинистов (Справочно) | чел.-ч | | 0,04 | 0,002372 | | |
| | Итого: | | | | 81,759 | 4,8483087 | 14 294,51 | 847,66 |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 933,00 | 0,03 | 0,001779 | 27,99 | 1,66 |
| | Итого: | | | | | | 27,99 | 1,66 |
| | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,3 | 0,01779 | 0,55 | 0,03 |
| | | Теплоизоляционное покрытие RE-THERM Стандарт 10л | л | 501,60 | 108 | 6,4044 | 54 172,80 | 3 212,45 |
| | Итого: | | | | | | 54 173,35 | 3 212,48 |

| | | | Стоимость | Зарплата |
|---|---|---|---|---|
| | **Итого прямых затрат** | | **48 607,89** | **21 968,76** |
| | Оценка условий труда | 9 % | | 1 977,19 |
| | Итого по оплате труда | | | 23 945,95 |
| | Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9 | 92 % | | 22 030,27 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85 | 51 % | | | 12 212,43 |
| Итого: | | | 84 827,79 | 58 188,66 |
| **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | **84 827,79** | |

Оплата труда рабочих

| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 113,36 | 193,80 | 21 968,76 |
| | | Оценка условий труда | 9 % | | | 1 977,19 |
| | | **Всего** | | | | **23 945,95** |

Эксплуатация машин

| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 22,07 | 50,00 | 1 103,36 |
| 2 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,64 | 933,00 | 599,02 |
| 3 | | Шлиф машинка | маш.-ч | 1,20 | 50,00 | 60,00 |
| | | На сумму: | | | | 1 762,38 |

Использование материалов

| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,58 | 70,29 | 673,38 |
| 2 | | Карбид кальция | кг | 28,74 | 126,50 | 3 635,61 |
| 3 | | Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 25*3,2 ст.2ПС ТАГМЕТ | м | 59,80 | 151,17 | 9 039,97 |
| 4 | | Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг | кг | 4,79 | 132,28 | 633,62 |
| 5 | | Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ | м | 18,00 | 86,59 | 1 558,62 |
| 6 | | Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214 | шт | 24,00 | 229,42 | 5 506,08 |
| 7 | | Кран шаровый ппр,р,вр, 3/4" (20)VALTEC 214 | шт | 2,00 | 308,50 | 617,00 |
| 8 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,02 | 1,82 | 0,03 |
| 9 | | Теплоизоляционное покрытие RE-THERM Стандарт 10л | л | 6,40 | 501,60 | 3 212,45 |
| | | На сумму: | | | | 24 876,75 |

Итого по ресурсам 26 639,13

Составил: _____ инженер Мотык А.В.

Проверил: _____ _____

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
от 11.11.99 №100

| | | | Код |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0322005 |
| Инвестор | | по ОКПО | |
| Заказчик | | по ОКПО | |
| Подрядчик | ООО "Управляющая компания Искра" | по ОКПО | |
| Стройка | МКД №65 м-н "Юбилейный" 1 блок (подвальная часть) | по ОКПО | |
| Объект | Замена обратного трубопровода водоснабжения 59 п.м.(подвальная часть) | | |
| | | Вид деятельности по ОКДП | |
| | | Договор подряда (контракт) номер | |
| | | дата | 11.10.2018 |
| | | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| | 12.10.2018 |

| Отчётный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.10.2018 | 31.10.2018 |

# АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 84 828 руб.

| Номер в акте | Номер в смете | Наименование работ | Шифр | Единица измерения | Объем / Цена | Расход На единицу | Расход Всего | Стоимость На единицу | Стоимость Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **1** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром: д 25 мм** | **ГЭСН 16-02-005-01** | **100 м трубопровода** | **0,598** | | | **35 502,49** | **21 230,49** |
| | | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих-строителей ( К = 1,15 ) | 1 Разряд: 4,1 | чел.-ч | 192,88 | 69,9545 | 41,832791 | 13 492,48 | 8 068,50 |
| | | Итого: | | | | 69,9545 | 41,832791 | 13 492,48 | 8 068,50 |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | | Аппараты для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 50,00 | 18,44 | 11,02712 | 922,00 | 551,36 |
| | | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 400001 | маш.-ч | 933,00 | 0,87 | 0,52026 | 811,71 | 485,40 |
| | | Итого: | | | | | | 1 733,71 | 1 036,76 |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 70,29 | 10 | 5,98 | 702,90 | 420,33 |
| | | Карбид кальция | | кг | 126,50 | 30 | 17,94 | 3 795,00 | 2 269,41 |
| | | Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 25*3,2 ст.2ПС ТАГМЕТ | | м | 151,17 | 100 | 59,8 | 15 117,00 | 9 039,97 |
| | | Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг | | кг | 132,28 | 5 | 2,99 | 661,40 | 395,52 |
| | | Итого: | | | | | | 20 276,30 | 12 125,23 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | **Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром: 25 мм** | **ГЭСН 16-07-003-03** | **1 врезка** | **1** | | | **1 004,05** | **1 004,05** |
| | | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих-строителей ( К = 1,15 ) | 1 Разряд: 4,2 | чел.-ч | 195,76 | 5,129 | 5,129 | 1 004,05 | 1 004,05 |
| | | Итого: | | | | 5,129 | 5,129 | 1 004,05 | 1 004,05 |
| 3 | 3 | **Устройство сборного узла: 15 мм (Применительно)** | **ГЭСН 16-07-003-02** | **1 сборка** | **12** | | | **1 859,30** | **22 311,56** |
| | | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих-строителей ( К = 1,15 ) | 1 Разряд: 4,2 | чел.-ч | 195,76 | 5,129 | 61,548 | 1 004,05 | 12 048,55 |
| | | Итого: | | | | 5,129 | 61,548 | 1 004,05 | 12 048,55 |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 400001 | маш.-ч | 933,00 | 0,01 | 0,12 | 9,33 | 111,96 |
| | | Аппараты для газовой сварки и резки | 040504 | маш.-ч | 50,00 | 0,92 | 11,04 | 46,00 | 552,00 |
| | | Шлиф машинка | | маш.-ч | 50,00 | 0,1 | 1,2 | 5,00 | 60,00 |
| | | Итого: | | | | | | 60,33 | 723,96 |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | Кислород технический газообразный | 101-0324 | м3 | 70,29 | 0,3 | 3,6 | 21,09 | 253,04 |
| | | Карбид кальция | | кг | 126,50 | 0,9 | 10,8 | 113,85 | 1 366,20 |
| | | Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ | | м | 86,59 | 1,5 | 18 | 129,89 | 1 558,62 |
| | | Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214 | | шт | 229,42 | 2 | 24 | 458,84 | 5 506,08 |
| | | Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг | | кг | 132,28 | 0,15 | 1,8 | 19,84 | 238,10 |
| | | Кран шаровый ппр,р,вр, 3/4" (20)VALTEC 214 | | шт | 308,50 | 0,17 | 2,000 | 51,42 | 617,00 |
| | | Итого: | | | | | | 794,92 | 9 539,05 |
| 4 | 4 | **Окраска металлических труб 25мм теплоизоляционным покрытием., количество окрасок 2 (Применительно)** | **ГЭСН 15-04-030-4** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0,0593** | | | **68 495,84** | **4 061,80** |
| | | ТРУДОЗАТРАТЫ: | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих-строителей ( К = 1,15 ) | 1 Разряд: 3,3 | чел.-ч | 174,92 | 81,719 | 4,8459367 | 14 294,51 | 847,66 |
| | | Затраты труда машинистов (Справочно) | 2 | чел.-ч | | 0,04 | 0,002372 | | |
| | | Итого: | | | | 81,759 | 4,8483087 | 14 294,51 | 847,66 |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | |
| | | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 400001 | маш.-ч | 933,00 | 0,03 | 0,001779 | 27,99 | 1,66 |
| | | Итого: | | | | | | 27,99 | 1,66 |
| | | РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | |
| | | Ветошь | 101-1757 | кг | 1,82 | 0,3 | 0,01779 | 0,55 | 0,03 |
| | | Теплоизоляционное покрытие RE-THERM Стандарт 10л | | л | 501,60 | 108 | 6,4044 | 54 172,80 | 3 212,45 |
| | | Итого: | | | | | | 54 173,35 | 3 212,48 |
| | | | | | | | | **Стоимость** | **Зарплата** |
| | | **Итого прямых затрат** | | | | | | **48 607,89** | **21 968,76** |
| | | Оценка условий труда | | 9 % | | | | | 1 977,19 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Итого по оплате труда | | | | 23 945,95 |
| Накладные расходы 128%*0,85*0,94*0,9 | 92 % | | | 22 030,27 |
| Сметная прибыль 83%*0,8*0,9*0,85 | 51 % | | | 12 212,43 |
| Итого: | | | 84 827,79 | 58 188,66 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ** | | | **84 827,79** | |

Оплата труда рабочих

| Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 113,36 | 193,80 | 21 968,76 |
| | Оценка условий труда | 9 % | | | 1 977,19 |
| | **Всего** | | | | **23 945,95** |

Эксплуатация машин

| Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 22,07 | 50,00 | 1 103,36 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,64 | 933,00 | 599,02 |
| | Шлиф машинка | маш.-ч | 1,20 | 50,00 | 60,00 |
| | На сумму: | | | | 1 762,38 |

Использование материалов

| Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,58 | 70,29 | 673,38 |
| | Карбид кальция | кг | 28,74 | 126,50 | 3 635,61 |
| | Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 25*3,2 ст.2ПС ТАГМЕТ | м | 59,80 | 151,17 | 9 039,97 |
| | Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг | кг | 4,79 | 132,28 | 633,62 |
| | Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ | м | 18,00 | 86,59 | 1 558,62 |
| | Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214 | шт | 24,00 | 229,42 | 5 506,08 |
| | Кран шаровый ппр,р,вр, 3/4" (20)VALTEC 214 | шт | 2,00 | 308,50 | 617,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,02 | 1,82 | 0,03 |
| | Теплоизоляционное покрытие RE-THERM Стандарт 10л | л | 6,40 | 501,60 | 3 212,45 |
| | На сумму: | | | | 24 876,75 |
| | Итого по ресурсам | | | | 26 639,13 |

Сдал инженер Лотк Лотк А.В.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял Председатель совета МКД № 65 Гванц Гванц Л.В.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.