


Заказчик: ООО Управляющая компания Искра
 Подрядчик: ООО Управляющая компания Искра

Согласовано:
 Директор ООО УК Искра
 М.А.Соболев



Смета

Установка 3 пластиковых оконных блоков в подъезде №4,5,10 с отливами 5 этажи

Основание: ГЭСНр, МДС - 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 26 861,70 руб.

Составлена в ценах: 2018г.

Оплата труда: 1 887,86 руб.

Трудозатраты: 11,07 чел.-ч

Прочие ремонтно-строительные работы 1								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСНр 56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 коробок	0,03	14 953,89	9 355,89	448,62	280,68
2	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм С учётом коэффициента: ОЗП=1,15	100 отверстий	0,18	1 544,25	1 198,45	277,97	215,72
Итого прямых затрат							726,58	496,40
Накладные расходы 78%*0,85				66 %				327,62
Рентабельность 50%*0,8				40 %				198,56
Итого: 230,18 + 1 022,58							1 252,76	1 022,58
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							1 252,76	

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,18	933,00	167,94
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,89	70,00	62,24
На сумму:						230,18

Деревянные конструкции 1

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
---	------	--------------------	----------	-------	---------------	--------------	-----------------	----------------

3	ГЭСН 10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления С учётом коэффициента: ОЗП=1,15	100 м2 проёмов	0,0364	646 201,82	38 226,91	23 521,75	1 391,46
Итого прямых затрат							23 521,75	1 391,46

Накладные расходы 118%*0,85 100 % 1 391,46
Рентабельность 63%*0,8 50 % 695,73
Итого: 22 130,29 + 3 478,65 25 608,94 3 478,65
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 608,94

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	330208	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	0,36	70,00	25,00
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,55	70,00	38,53
3	400001	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,24	933,00	223,13

На сумму: 286,65

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Блоки оконные пластиковые(ВМЕСТЕ С ОТЛИВОМ)	м2	3,64	5 600,00	20 384,00
2		Пена монтажная	шт.	2,11	450,00	950,04
3		Анкера 10х130	шт.	14,56	35,00	509,60

На сумму: 21 843,64

Итого по ресурсам 22 130,29

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

В том числе: Накладные расходы

В том числе: Рентабельность

91,06 % от ФОТ

47,37 % от ФОТ

24 248,33

26 861,70

1 719,08

894,29

1 887,86

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,42	933,00	391,07
2	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,44	70,00	100,77
3	330208	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	0,36	70,00	25,00

На сумму: 516,83

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Блоки оконные пластиковые(ВМЕСТЕ С ОТЛИВОМ)	м2	3,64	5 600,00	20 384,00
2		Пена монтажная	шт.	2,11	450,00	950,04
3		Анкера 10х130	шт.	14,56	35,00	509,60

На сумму: 21 843,64

Итого по ресурсам 22 360,47

Составил:  гл. инженер ООО УК Искра Д.М.Соболев

Инвестор _____
 Заказчик ООО Управляющая компания Искра
 Подрядчик ООО Управляющая компания Искра
 Стройка МКД № 17 м-н Ленинградский подъезд №4,5,10
 Объект Установка 3 пластиковых оконных блоков в подъезде №4,5,10 с отливами 5 этажи

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	21.12.2018	11.12.2018	27.12.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 26 862 руб.

Прочие ремонтно-строительные работы 1							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСНр 56-1-1	100 коробок	0,03	14 953,89	448,62
2	2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм С учётом коэффициента: ОЗП=1,15	ГЭСНр 69-2-1	100 отверстий	0,18	1 544,25	277,97
Итого прямых затрат							726,58

В том числе оплата труда

Накладные расходы 78%*0,85

Рентабельность 50%*0,8

66 %

40 %

496,40

327,62

198,56

Итого: 230,18 + 1 022,58

1 252,76

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

1 252,76

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,18	933,00	167,94
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,89	70,00	62,24

На сумму:

230,18

Деревянные конструкции 1

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
3	3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления С учётом коэффициента: ОЗП=1,15	ГЭСН 10-01-034-08	100 м2 проёмов	0,0364	646 201,82	23 521,75

Итого прямых затрат**23 521,75**

В том числе оплата труда

1 391,46

Накладные расходы 118%*0,85

100 %

1 391,46

Рентабельность 63%*0,8

50 %

695,73

Итого: 22 130,29 + 3 478,65

25 608,94

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**25 608,94**

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,36	70,00	25,00
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,55	70,00	38,53
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,24	933,00	223,13

На сумму:

286,65

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Блоки оконные пластиковые(ВМЕСТЕ С ОТЛИВОМ)	м2	3,64	5 600,00	20 384,00
	Пена монтажная	шт.	2,11	450,00	950,04
	Анкера 10х130	шт.	14,56	35,00	509,60

На сумму:

21 843,64

Итого по ресурсам

22 130,29