

Наименование стройки: МКД 9 м-н "Олимпийский"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Замена стояков ХВС; ГВС и канализации (9 этажей) кв. 4,8,12,16,20,24,28,32,36 (со стороны кухни) МКД № 9 м-н "Ленинградский".

Основание: ГЭСНр - 2001г; ГСН - 2001г. .Ведомость объема работ, МДС81-35.2004, МДС81-33.2001, МДС81-25.2004

Сметная стоимость: 129 025,82 руб.

Составлена в ценах: четвертый квартал 2018г.

Оплата труда: 40 852,31 руб.

Трудозатраты: 187,64 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость		
					Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	ГЭСН 16-02-002-04	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных неоцинкованных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,84			3 871,30	3 251,89	
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
1	Разряд: 4	Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,4)	чел.-ч	214,08	14,828	12,45552	3 174,38	2 666,48	
Итого:						14,828	12,45552	3 174,38	2 666,48
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
400001		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,44	0,3696	410,52	344,84	
		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	50,00	4,1	3,444	205,00	172,20	
Итого:							615,52	517,04	
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	20,35	4	3,36	81,40	68,38	
Итого:							81,40	68,38	
2	ГЭСН 16-02-005-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	0,56			38 134,34	21 355,23	
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
1	Разряд: 4,1	Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	чел.-ч	217,33	69,9545	39,17452	15 203,13	8 513,76	

Итого:			69,9545	39,17452	15 203,13	8 513,76		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	70,00	18,44	10,3264	1 290,80	722,85	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,87	0,4872	811,71	454,56	
	Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	50,00	4,1	2,296	205,00	114,80	
Итого:						2 307,51	1 292,21	
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
0,36	Кислород технический газообразный	м3	70,29	8,3	4,648	583,41	326,71	
	Карбид кальция (1 кг)	кг	126,50	25	14	3 162,50	1 771,00	
	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	132,28	3	1,68	396,84	222,23	
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	20,35	7	3,92	142,45	79,77	
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 25*3,2 оц.	м	211,62	50	28	10 581,00	5 925,36	
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 оц.	м	115,15	50	28	5 757,50	3 224,20	
Итого:						20 623,70	11 549,27	
3	ГЭСН 16-07-003-01	Врезки отводов к стоякам водоснабжения диаметром 15мм в квартире	1 врезка	9		1 289,87	11 608,87	
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	чел.-ч	220,58	5,129	46,161	1 131,34	10 182,09
Итого:					5,129	46,161	1 131,34	10 182,09
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,01	0,09	9,33	83,97	
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	70,00	0,49	4,41	34,30	308,70	
	Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	50,00	0,01	0,09	0,50	4,50	
Итого:						44,13	397,17	
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
0,36	Кислород технический газообразный	м3	70,29	0,037	0,333	2,60	23,41	
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 оц.	м	115,15	0,4	3,6	46,06	414,54	
	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	73,52	0,05	0,45	3,68	33,08	
	Герметик сантехнический	шт	60,50	0,11	0,99	6,66	59,90	
	Карбид кальция (1 кг)	кг	126,50	0,11	0,99	13,92	125,24	
	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	132,28	0,006	0,054	0,79	7,14	
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	20,35	2	18	40,70	366,30	
Итого:						114,40	1 029,60	
4	ГЭСН 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,28		49 585,86	13 884,04	
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	чел.-ч	220,58	140,07	39,2196	30 896,33	8 650,97
Итого:					140,07	39,2196	30 896,33	8 650,97
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,22	0,0616	205,26	57,47	

081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	100,10	4,64	1,2992	464,46	130,05
Итого:						669,72	187,52
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
	TERRA труба полипропиленовая 32x5,4 PN20 (хол/гор вода)	м	88,88	100	28	8 888,00	2 488,64
	РТП тройник PPR 32x20x32	шт	14,96	32,1428	8,999984	480,86	134,64
	TERRA труба полипропиленовая 20x3,4 PN20 (хол/гор вода)	м	29,92	21,4285	5,99998	641,14	179,52
	РТП муфта комбинированная PPR вр 20x1/2"	шт	44,88	35,7142	9,999976	1 602,85	448,80
	РТП угол 90 град. PPR 32	шт	13,20	3,5714	0,999992	47,14	13,20
	RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	70,40	35,7142	9,999976	2 514,28	704,00
	РТП муфта комбинированная PPR нр 32x1"	шт	115,28	3,5714	0,999992	411,71	115,28
	Герметик сантехнический	шт	60,50	2	0,56	121,00	33,88
	Кран шаровый ппр,р,вр,1" (25)VALTEC 214	шт	608,06	3,5714	0,999992	2 171,63	608,06
	Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214	шт	238,85	3,5714	0,999992	853,03	238,85
	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	73,52	1	0,28	73,52	20,59
	VALTEC 759 угол 90 град. PPR 20	шт	6,01	35,7142	9,999976	214,64	60,10
Итого:						18 019,80	5 045,54
5 ГЭСН 16-01-002-01 Демонтаж канализационных чугунных труб диаметром 50мм							
ТРУДОЗАТРАТЫ:			100 м труб	0,41		12 399,36	5 083,74
1	Разряд: 3,6	Затраты труда рабочих-строителей (K = 0,4)	чел.-ч	204,38	51,968	21,30688	4 354,65
Итого:						51,968	4 354,65
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	1,47	0,6027	1 371,51	562,32
	Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	50,00	4,1	1,681	205,00	84,05
	Перфоратор	маш.-ч	50,00	2	0,82	100,00	41,00
Итого:						1 676,51	687,37
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	20,35	5	2,05	101,75	41,72
Итого:						101,75	41,72
6 ГЭСН 16-04-001-01 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм							
ТРУДОЗАТРАТЫ:			100 м трубопровода	0,09		24 789,04	2 231,01
1	Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-строителей (K = 1,15)	чел.-ч	220,58	73,876	6,64884	1 466,59
Итого:						73,876	1 466,59
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,11	0,0099	102,63	9,24
	Перфоратор	маш.-ч	50,00	1	0,09	50,00	4,50
	Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	50,00	1	0,09	50,00	4,50
Итого:						202,63	18,24
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							

	Отвод 50x90 РосТурПласт	шт	30,00	100	9	3 000,00	270,00
	Труба с раструбом 50/1000 TERRA	шт	52,91	100	9	5 291,00	476,19
Итого:						8 291,00	746,19

7	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,32		42 502,39	13 600,76
---	-------------------	--	--------------------	------	--	-----------	-----------

ТРУДОЗАТРАТЫ:

1	Разряд: 4,2	Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	чел.-ч	220,58	70,84	22,6688	15 625,73	5 000,23	
Итого:						70,84	22,6688	15 625,73	5 000,23

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,22	0,0704	205,26	65,68
	Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	50,00	1	0,32	50,00	16,00
	Перфоратор	маш.-ч	50,00	1	0,32	50,00	16,00
Итого:						305,26	97,68

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

	Тройник 110x50x87,5 РосТурПласт	шт	56,23	28,125	9	1 581,47	506,07
	Труба с раструбом 110/1000 TERRA	шт	154,00	31,25	10	4 812,50	1 540,00
	Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт	261,80	37,5	12	9 817,50	3 141,60
	Отвод 110x45 РосТурПласт	шт	37,90	3,125	1	118,44	37,90
	Манжета переходная D110x123	шт	36,47	3,125	1	113,97	36,47
	Хомут 4" (107-115) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	70,40	37,5	12	2 640,00	844,80
	Смазка силиконовая	шт	128,41	3,125	1	401,28	128,41
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	20,35	3	0,96	61,05	19,54
	Переход эксцентрический (редукция) 110/50 РосТурПласт	шт	34,06	3,125	1	106,44	34,06
	РТП муфта PPR 32	шт	7,92	18,75	6	148,50	47,52
	Отвод 110x90 РосТурПласт	шт	37,90	6,25	2	236,88	75,80
	Переход с чугуна на пластик 50/75 без манжеты Рос Тур Пласт	шт	44,55	3,125	1	139,22	44,55
	Муфта ремонтная 50 РосТурПласт	шт	24,55	3,125	1	76,72	24,55
	Муфта учетверенной длины (патрубок) 110	шт	75,24	3,125	1	235,13	75,24
	Круг г/к 10мм ЗПС ЗСМК	м	44,39	18,75	6	832,31	266,34
	Пена монтажная	шт	420,00	12,5	4	5 250,00	1 680,00
Итого:						26 571,39	8 502,85

Стоимость Зарплата

Итого прямых затрат

71 015,54 40 852,31

Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9

92 %

37 584,12

Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85

50 %

20 426,15

Итого: 30 163,23 + 98 862,58

129 025,82

98 862,58

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

129 025,82

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	187,64	217,63	40 834,77

Оплата труда машинистов

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,69	933,00	1 578,08
2		Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	7,92	50,00	396,05
3	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	14,74	70,00	1 031,55
4	081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	1,30	100,10	130,05
5		Перфоратор	маш.-ч	1,23	50,00	61,50

На сумму:

3 197,22

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	28,29	20,35	575,70
2	0,36	Кислород технический газообразный	м3	4,98	70,29	350,11
3		Карбид кальция (1 кг)	кг	14,99	126,50	1 896,24
4		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	1,73	132,28	229,37
5		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 25*3,2 оц.	м	28,00	211,62	5 925,36
6		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 оц.	м	31,60	115,15	3 638,74
7		Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	0,73	73,52	53,67
8		Герметик сантехнический	шт	1,55	60,50	93,78
9		TERRA труба полипропиленовая 32x5,4 PN20 (хол/гор вода)	м	28,00	88,88	2 488,64
10		РТП тройник PPR 32x20x32	шт	9,00	14,96	134,64
11		TERRA труба полипропиленовая 20x3,4 PN20 (хол/гор вода)	м	6,00	29,92	179,52
12		РТП муфта комбинированная PPR вр 20x1/2"	шт	10,00	44,88	448,80
13		РТП угол 90 град. PPR 32	шт	1,00	13,20	13,20
14		RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	10,00	70,40	704,00
15		РТП муфта комбинированная PPR нр 32x1"	шт	1,00	115,28	115,28
16		Кран шаровый ппр,р,вр,1 " (25) VALTEC 214	шт	1,00	608,06	608,06
17		Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15) VALTEC 214	шт	1,00	238,85	238,85
18		VALTEC 759 угол 90 град. PPR 20	шт	10,00	6,01	60,10
19		Отвод 50x90 РосТурПласт	шт	9,00	30,00	270,00
20		Труба с раструбом 50/1000 TERRA	шт	9,00	52,91	476,19
21		Тройник 110x50x87,5 РосТурПласт	шт	9,00	56,23	506,07
22		Труба с раструбом 110/1000 TERRA	шт	10,00	154,00	1 540,00
23		Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт	12,00	261,80	3 141,60
24		Отвод 110x45 РосТурПласт	шт	1,00	37,90	37,90
25		Манжета переходная D110x123	шт	1,00	36,47	36,47
26		Хомут 4" (107-115) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	12,00	70,40	844,80
27		Смазка силиконовая	шт	1,00	128,41	128,41
28		Переход эксцентрический (редукция) 110/50 РосТурПласт	шт	1,00	34,06	34,06
29		РТП муфта PPR 32	шт	6,00	7,92	47,52
30		Отвод 110x90 РосТурПласт	шт	2,00	37,90	75,80


31	Переход с чугуна на пластик 50/75 без манжеты Рос Тур Пласт	шт	1,00	44,55	44,55
32	Муфта ремонтная 50 РосТурПласт	шт	1,00	24,55	24,55
33	Муфта учетверенной длины (патрубок) 110	шт	1,00	75,24	75,24
34	Круг г/к 10мм ЗЯС ЗСМК	м	6,00	44,39	266,34
35	Пена монтажная	шт	4,00	420,00	1 680,00

26 983,55

На сумму:

30 180,77

Итого по ресурсам

Составил:  инженер ООО "Управляющая компания Искра" В.Б. Василенко

Инвестор		Форма по ОКПО	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	МКД 9 м-н "Олимпийский"	по ОКПО	
Объект	Замена стояков ХВС; ГВС и канализации (9 этажей) кв. 4,8,12,16,20,24,28,32,36 (со стороны кухни) МКД № 9 м-н "Ленинградский".	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
			22.02.2019
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	22.02.2019

Отчётный период	
с	по
01.02.2019	28.02.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 129 026 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	ГЭСН 16-02-005-01	100 м трубопровода	0,56			38 134,34	21 355,23
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	1 Разряд: 4,1	чел.-ч	217,33	69,9545	39,17452	15 203,13	8 513,76
		Итого:				69,9545	39,17452	15 203,13	8 513,76
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
		Аппараты для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	70,00	18,44	10,3264	1 290,80	722,85
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,87	0,4872	811,71	454,56
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	50,00	4,1	2,296	205,00	114,80
		Итого:						2 307,51	1 292,21
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									

Кислород технический газообразный	0,36	м3	70,29	8,3	4,648	583,41	326,71
Карбид кальция (1 кг)		кг	126,50	25	14	3 162,50	1 771,00
Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг		кг	132,28	3	1,68	396,84	222,23
Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6		шт	20,35	7	3,92	142,45	79,77
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 25*3,2 оц.		м	211,62	50	28	10 581,00	5 925,36
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 оц.		м	115,15	50	28	5 757,50	3 224,20
Итого:						20 623,70	11 549,27

2	1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных неоцинкованных труб диаметром: до 32 мм	ГЭСН 16-02-002-04	100 м трубопровода	0,84			3 871,30	3 251,89	
		ТРУДОЗАТРАТЫ:								
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,4)	1 Разряд: 4	чел.-ч	214,08	14,828	12,45552	3 174,38	2 666,48	
		Итого:				14,828	12,45552	3 174,38	2 666,48	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,44	0,3696	410,52	344,84	
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	50,00	4,1	3,444	205,00	172,20	
		Итого:						615,52	517,04	
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ										
Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6		шт	20,35	4	3,36	81,40	68,38			
Итого:						81,40	68,38			

3	4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	ГЭСН 16-04-002-03	100 м трубопровода	0,28			49 585,86	13 884,04	
		ТРУДОЗАТРАТЫ:								
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	220,58	140,07	39,2196	30 896,33	8 650,97	
		Итого:				140,07	39,2196	30 896,33	8 650,97	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,22	0,0616	205,26	57,47	
		Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	081600	маш.-ч	100,10	4,64	1,2992	464,46	130,05	
		Итого:						669,72	187,52	
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		TERRA труба полипропиленовая 32x5,4 PN20 (хол/гор вода)		м	88,88	100	28	8 888,00	2 488,64	
		РТП тройник PPR 32x20x32		шт	14,96	32,1428	8,999984	480,86	134,64	
		TERRA труба полипропиленовая 20x3,4 PN20 (хол/гор вода)		м	29,92	21,4285	5,99998	641,14	179,52	
		РТП муфта комбинированная PPR вр 20x1/2"		шт	44,88	35,7142	9,999976	1 602,85	448,80	
		РТП угол 90 град. PPR 32		шт	13,20	3,5714	0,999992	47,14	13,20	
RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька)		шт	70,40	35,7142	9,999976	2 514,28	704,00			
РТП муфта комбинированная PPR нр 32x1"		шт	115,28	3,5714	0,999992	411,71	115,28			
Герметик сантехнический		шт	60,50	2	0,56	121,00	33,88			
Кран шаровый ппр,р,вр,1" (25)VALTEC 214		шт	608,06	3,5714	0,999992	2 171,63	608,06			
Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214		шт	238,85	3,5714	0,999992	853,03	238,85			

		Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK		уп	73,52	1	0,28	73,52	20,59
		VALTEC 759 угол 90 град. PPR 20		шт	6,01	35,7142	9,999976	214,64	60,10
		Итого:						18 019,80	5 045,54
4	5	Демонтаж канализационных чугунных труб диаметром 50мм	ГЭСН 16-01-002-01	100 м труб	0,41			12 399,36	5 083,74
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 0,4)	1 Разряд: 3,6	чел.-ч	204,38			51,968	21,30688
		Итого:						10 621,10	4 354,65
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ						51,968	21,30688
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	1,47	0,6027	1 371,51	562,32
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	50,00	4,1	1,681	205,00	84,05
		Перфоратор		маш.-ч	50,00	2	0,82	100,00	41,00
		Итого:						1 676,51	687,37
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6		шт	20,35	5	2,05	101,75	41,72
		Итого:						101,75	41,72
5	6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	ГЭСН 16-04-001-01	100 м трубопровода	0,09			24 789,04	2 231,01
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	220,58			73,876	6,64884
		Итого:						16 295,41	1 466,59
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ						73,876	6,64884
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,11	0,0099	102,63	9,24
		Перфоратор		маш.-ч	50,00	1	0,09	50,00	4,50
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	50,00	1	0,09	50,00	4,50
		Итого:						202,63	18,24
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
		Отвод 50x90 РостурПласт		шт	30,00	100	9	3 000,00	270,00
		Труба с раструбом 50/1000 TERRA		шт	52,91	100	9	5 291,00	476,19
		Итого:						8 291,00	746,19
6	7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	ГЭСН 16-04-001-02	100 м трубопровода	0,32			42 502,39	13 600,76
		ТРУДОЗАТРАТЫ:							
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	220,58			70,84	22,6688
		Итого:						15 625,73	5 000,23
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ						70,84	22,6688
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,22	0,0704	205,26	65,68
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	50,00	1	0,32	50,00	16,00

Перфоратор		маш.-ч	50,00	1	0,32	50,00	16,00
Итого:						305,26	97,68
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ							
Тройник 110x50x87,5 РосТурПласт		шт	56,23	28,125	9	1 581,47	506,07
Труба с раструбом 110/1000 TERRA		шт	154,00	31,25	10	4 812,50	1 540,00
Труба с раструбом 110/2000 TERRA		шт	261,80	37,5	12	9 817,50	3 141,60
Отвод 110x45 РосТурПласт		шт	37,90	3,125	1	118,44	37,90
Манжета переходная D110x123		шт	36,47	3,125	1	113,97	36,47
Хомут 4" (107-115) (в комплекте дюбель, шпилька)		шт	70,40	37,5	12	2 640,00	844,80
Смазка силиконовая		шт	128,41	3,125	1	401,28	128,41
Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6		шт	20,35	3	0,96	61,05	19,54
Переход эксцентрический (редукция) 110/50 РосТурПласт		шт	34,06	3,125	1	106,44	34,06
РТП муфта PPR 32		шт	7,92	18,75	6	148,50	47,52
Отвод 110x90 РосТурПласт		шт	37,90	6,25	2	236,88	75,80
Переход с чугуна на пластик 50/75 без манжеты Рос Тур Пласт		шт	44,55	3,125	1	139,22	44,55
Муфта ремонтная 50 РосТурПласт		шт	24,55	3,125	1	76,72	24,55
Муфта учетверенной длины (патрубок) 110		шт	75,24	3,125	1	235,13	75,24
Круг г/к 10мм ЗПС ЗСМК		м	44,39	18,75	6	832,31	266,34
Пена монтажная		шт	420,00	12,5	4	5 250,00	1 680,00
Итого:						26 571,39	8 502,85

7	3	Врезки отводов к стоякам водоснабжения диаметром 15мм в квартире	ГЭСН 16-07-003-01	1 врезка	9			1 289,87	11 608,87
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
		Затраты труда рабочих-строителей (К = 1,15)	1 Разряд: 4,2	чел.-ч	220,58	5,129	46,161	1 131,34	10 182,09
		Итого:				5,129	46,161	1 131,34	10 182,09
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	400001	маш.-ч	933,00	0,01	0,09	9,33	83,97
		Аппараты для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	70,00	0,49	4,41	34,30	308,70
		Шлифовальная машина угловая		маш.-ч	50,00	0,01	0,09	0,50	4,50
		Итого:						44,13	397,17
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		Кислород технический газообразный	0,36	м3	70,29	0,037	0,333	2,60	23,41
		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 оц.		м	115,15	0,4	3,6	46,06	414,54
		Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK		уп	73,52	0,05	0,45	3,68	33,08
		Герметик сантехнический		шт	60,50	0,11	0,99	6,66	59,90
		Карбид кальция (1 кг)		кг	126,50	0,11	0,99	13,92	125,24
		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг		кг	132,28	0,006	0,054	0,79	7,14
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6		шт	20,35	2	18	40,70	366,30
		Итого:						114,40	1 029,60

							Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат							71 015,54	40 852,31

Накладные расходы 128*0,85*0,94*0,9
 Сметная прибыль 83*0,8*0,9*0,85
 Итого: 30 163,23 + 98 862,58
ВСЕГО ПО АКТУ

92 %
 50 %

37 584,12
 20 426,15
 129 025,82
129 025,82
 98 862,58

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	187,64	217,63	40 834,77

Оплата труда машинистов

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	14,74	70,00	1 031,55
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,69	933,00	1 578,08
	Шлифовальная машина угловая	маш.-ч	7,92	50,00	396,05
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	1,30	100,10	130,05
	Перфоратор	маш.-ч	1,23	50,00	61,50

На сумму:

3 197,22

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
0,36	Кислород технический газообразный	мЗ	4,98	70,29	350,11
	Карбид кальция (1 кг)	кг	14,99	126,50	1 896,24
	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	1,73	132,28	229,37
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	28,29	20,35	575,70
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 25*3,2 оц.	м	28,00	211,62	5 925,36
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 оц.	м	31,60	115,15	3 638,74
	TERRA труба полипропиленовая 32x5,4 PN20 (хол/гор вода)	м	28,00	88,88	2 488,64
	РТП тройник PPR 32x20x32	шт	9,00	14,96	134,64
	TERRA труба полипропиленовая 20x3,4 PN20 (хол/гор вода)	м	6,00	29,92	179,52
	РТП муфта комбинированная PPR вр 20x1/2"	шт	10,00	44,88	448,80
	РТП угол 90 град. PPR 32	шт	1,00	13,20	13,20
	RUS/833 Хомут 1" (32-35) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	10,00	70,40	704,00
	РТП муфта комбинированная PPR нр 32x1"	шт	1,00	115,28	115,28
	Герметик сантехнический	шт	1,55	60,50	93,78

	Кран шаровый ппр,р,вр,1" (25) VALTEC 214	шт	1,00	608,06	608,06
	Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15) VALTEC 214	шт	1,00	238,85	238,85
	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	0,73	73,52	53,67
	VALTEC 759 угол 90 град. PPR 20	шт	10,00	6,01	60,10
	Отвод 50x90 РосТурПласт	шт	9,00	30,00	270,00
	Труба с раструбом 50/1000 TERRA	шт	9,00	52,91	476,19
	Тройник 110x50x87,5 РосТурПласт	шт	9,00	56,23	506,07
	Труба с раструбом 110/1000 TERRA	шт	10,00	154,00	1 540,00
	Труба с раструбом 110/2000 TERRA	шт	12,00	261,80	3 141,60
	Отвод 110x45 РосТурПласт	шт	1,00	37,90	37,90
	Манжета переходная D110x123	шт	1,00	36,47	36,47
	Хомут 4" (107-115) (в комплекте дюбель, шпилька)	шт	12,00	70,40	844,80
	Смазка силиконовая	шт	1,00	128,41	128,41
	Переход эксцентрический (редукция) 110/50 РосТурПласт	шт	1,00	34,06	34,06
	РТП муфта PPR 32	шт	6,00	7,92	47,52
	Отвод 110x90 РосТурПласт	шт	2,00	37,90	75,80
	Переход с чугуна на пластик 50/75 без манжеты Рос Тур Пласт	шт	1,00	44,55	44,55
	Муфта ремонтная 50 РосТурПласт	шт	1,00	24,55	24,55
	Муфта учетверенной длины (патрубок) 110	шт	1,00	75,24	75,24
	Круг г/к 10мм ЗПС ЗСМК	м	6,00	44,39	266,34
	Пена монтажная	шт	4,00	420,00	1 680,00
	На сумму:				26 983,55
	Итого по ресурсам				30 180,77

Сдал

М.П.

Принял

М.П.



подпись

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи