

Наименование стройки: м-н Олимпийский дом№7

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А.

Смета

Окраска входных козырьков 7 шт.

Основание: Ведомость объёмов работ, ГЭСНр, МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004

Сметная стоимость: 33 484,03 руб.

Составлена в ценах: в текущих ценах 2019г.

Оплата труда: 12 360,61 руб.

Трудозатраты: 63,18 чел.-ч

79% 50% Штукатурные работы											
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего	
1	ГЭСНр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,05	59 077,97	45 007,97	2 953,90	2 250,40	228,35	11,42	
2	ГЭСНр 61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,03	59 911,19	45 841,19	1 797,34	1 375,24	229,75	6,89	
Итого прямых затрат							4 751,23	3 625,63	18,31		
Накладные расходы 79%*0,7				55,3 %			2 004,98				
Рентабельность 50%*0,9				45 %			1 631,54				
Итого: 1 125,60 + 7 262,15							8 387,75	7 262,15			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							8 387,75				

80% 50% Малиарные работы										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего

3	ГЭСНр 62-23-1	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,95	8 345,62	4 479,48	16 273,95	8 734,98	23,01	44,87
Итого прямых затрат							16 273,95	8 734,98		44,87

Накладные расходы 80%*0,7 56 % 4 891,59
Рентабельность 50%*0,9 45 % 3 930,74
Итого: 7 538,97 + 17 557,31 25 096,28 17 557,31
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 096,28

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 21 025,19
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 33 484,03 12 360,61
В том числе: Накладные расходы 55,79 % от ФОТ 6 896,56
В том числе: Рентабельность 45 % от ФОТ 5 562,28

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,13	933,00	1 055,22

На сумму: 1 055,22

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1		Штукатурка(фюген)	т	0,05	21 000,00	1 125,60
2		Краска фасадная (акриловая)	кг.	68,25	95,00	6 483,75

На сумму: 7 609,35

Итого по ресурсам 8 664,57

Составил:  гл.инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Соболев Д.М.

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код
Заказчик	_____	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	м-н Олимпийский дом№7	по ОКПО	
Объект	Окраска входных козырьков 7 шт.	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	24.06.2019

Отчётный период	
с	по
25.05.2019	24.06.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 33 484 руб.

79% 50% Штукатурные работы									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	ГЭСНр 61-2-7	100 м2 отремонтированной поверхности	0,05	59 077,97	45 007,97	2 953,90	2 250,40
2	2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	ГЭСНр 61-4-1	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	59 911,19	45 841,19	1 797,34	1 375,24
Итого прямых затрат								4 751,23	3 625,63
Накладные расходы 79%*0,7				55,3 %					2 004,98
Рентабельность 50%*0,9				45 %					1 631,54
Итого: 1 125,60 + 7 262,15								8 387,75	7 262,15

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

8 387,75

80% 50% Малярные работы									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
3	3	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов	ГЭСНр 62-23-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,95	8 345,62	4 479,48	16 273,95	8 734,98
Итого прямых затрат								16 273,95	8 734,98
Накладные расходы 80%*0,7				56 %					4 891,59
Рентабельность 50%*0,9				45 %					3 930,74
Итого: 7 538,97 + 17 557,31								25 096,28	17 557,31
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								25 096,28	

**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ВСЕГО ПО АКТУ**

В том числе: Накладные расходы
В том числе: Рентабельность

55,79 % от ФОТ
45 % от ФОТ

21 025,19
33 484,03
6 896,56
5 562,28
12 360,61

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,13	933,00	1 055,22
На сумму:					1 055,22


Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Штукатурка(фюген)	т	0,05	21 000,00	1 125,60
	Краска фасадная (акриловая)	кг.	68,25	95,00	6 483,75
На сумму:					7 609,35

Итого по ресурсам

8 664,57



Сдал директор ООО УК Искра



М.А.Соболев

М.П.

Принял

М.П.