

Наименование стройки: м-н\_Олимпийский\_\_многоквартирный дом№\_\_7

Заказчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Подрядчик: ИП Сказальская Ольга Николаевна

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

Соболев М.А

Смета

Ремонт межпанельных швов с пеной (63 м) квартира №39, №68

Основание: ГЭСН-2001г, МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2001, МДС 81-35.2001, МДС 81-25.2004

Сметная стоимость: 25 229,80 руб. + 5940 руб. материалы

Составлена в ценах: 2019г.

Оплата труда: 9 667,33 руб.

Трудозатраты: 39,96 чел.-ч

Сборный железобетон								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 07-01-037-1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	100 м шва	0,63	2 482,61	2 482,61	1 564,04	1 564,04
2	ГЭСН 07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,63	6 206,52	6 206,52	3 910,11	3 910,11
3	ГЭСН 07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	100 м шва	0,63	1 725,55	1 725,55	1 087,10	1 087,10
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>6 561,25</b>	<b>6 561,25</b>
Коэффициент условий труда				20 %				1 312,25
Итого по оплате труда								7 873,50
Накладные расходы 130%*0,85*0,9				99 %				7 794,76
Рентабельность 85%*0,8*0,85				72 %				5 668,92
Итого:							21 337,18	21 337,18
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							<b>21 337,18</b>	<b>21 337,18</b>

Защита от коррозии								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
4	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6	224,23	224,23	1 345,38	1 345,38

5	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	6	24,91	24,91	149,49	149,49
							<b>1 494,86</b>	<b>1 494,86</b>
<b>Итого прямых затрат</b>								
Коэффициент условий труда					20 %			298,97
Итого по оплате труда								1 793,84
Накладные расходы 90%*0,85*0,9					69 %			1 237,75
Рентабельность 70%*0,8*0,85					48 %			861,04
Итого:								3 892,63
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>								<b>3 892,63</b>
<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>								<b>8 056,11</b>
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>								<b>25 229,80</b>
В том числе: Накладные расходы					93,43 % от ФОТ			9 032,51
В том числе: Рентабельность					67,55 % от ФОТ			6 529,96

Подрядчик:  ИП Сказальская Ольга Николаевна

Заказчик: \_\_\_\_\_ ООО "Управляющая компания Искра" \_\_\_\_\_ М.А.Соболев

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ИП Сказальская Ольга Николаевна	по ОКПО	
Стройка	м-н Олимпийский многоквартирный дом № 7	по ОКПО	
Объект	Ремонт межпанельных швов с пеной (63 м) квартира №39, №68	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	11.06.2019	12.05.2019	11.06.2019

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 25 230 руб.

Сборный железобетон							
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	Выбивка раствора С учётом коэффициента: ОЗП=0,4	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,63	2 482,61	1 564,04
2	2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	ГЭСН 07-01-037-1	100 м шва	0,63	6 206,52	3 910,11
3	3	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: монтажной пеной	ГЭСН 07-01-037-2	100 м шва	0,63	1 725,55	1 087,10
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>6 561,25</b>

В том числе оплата труда		6 561,25
Коэффициент условий труда	20 %	1 312,25
Итого по оплате труда		7 873,50
Накладные расходы 130%*0,85*0,9	99 %	7 794,76
Рентабельность 85%*0,8*0,85	72 %	5 668,92

Итого:

21 337,18

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**

21 337,18

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
4	4	Очистка поверхности щетками	ГЭСН 13-06-003-01	1 м2 очищаемой поверхности	6	224,23	1 345,38
5	5	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности	6	24,91	149,49
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>1 494,86</b>

В том числе оплата труда			1 494,86
Кoeffициент условий труда	20 %		298,97
Итого по оплате труда			1 793,84
Накладные расходы 90%*0,85*0,9	69 %		1 237,75
Рентабельность 70%*0,8*0,85	48 %		861,04
Итого:			3 892,63
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>			<b>3 892,63</b>

8 056,11

25 229,80

9 032,51

6 529,96



ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  
 ВСЕГО ПО АКТУ  
 В том числе: Накладные расходы  
 В том числе: Рентабельность

Сдал \_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

ИП Сказальская Ольга Николаевна  
 \_\_\_\_\_  
 расшифровка подписи



Принял \_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

ООО "Управляющая компания Искра" \_\_\_\_\_ М.А.Соболев  
 \_\_\_\_\_  
 расшифровка подписи

# АКТ

списания материалов для ремонта  
межпанельных швов

мкр. Олимпийский дом № 7

июнь 2019г

1. Пена монтажная (баллон) 12 шт \* 420 руб = 5 040 руб.

2. Цемент 2 мешка x 450 руб. мешок = 900 руб.

ИТОГО: 5 940 рублей.

ИП Сказальская Ольга Николаевна

