

Наименование стройки: МКД №14 м-н "Мирный" (подвальная часть отопление)

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Составлено:  
 Директор ООО "Управляющая компания Искра"  
 И.А.Соболев



**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

Смена сборного узла на стояках отопления(отключающее устройство подвальная часть 6 шт)

Основание: ГЭСН-2001;МДС-81-35.2004;МДС-81-33.2001;МДС81-25.2004.

Сметная стоимость: 6 126,94 руб.

Составлена в ценах: 2019г.

Оплата труда: 1 164,36 руб.

Трудозатраты: 5,62 чел.-ч

103% Ремонтные санитарно-технические работы 1								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
					Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	ГЭСНр 65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм	100 м трубопроводов	0,042			32 198,43	1 352,33
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 3,3	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	197,10	89,3	3,7506	17 600,67	739,23
Итого:					89,3	3,7506	17 600,67	739,23
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
040504		Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	50,00	4,1	0,1722	205,00	8,61
400001		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	933,00	0,1	0,0042	93,30	3,92
		Шлиф машинка	маш.-ч	50,00	4,1	0,1722	205,00	8,61
Итого:							503,30	21,14
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	м	88,00	100	4,2	8 800,00	369,60
		Кислород технический газообразный	м3	70,29	10	0,42	702,90	29,52
		Карбид кальция (1 кг)	кг	132,00	30	1,26	3 960,00	166,32
		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	132,28	2	0,084	264,56	11,11
		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	18,35	20	0,84	367,00	15,41
Итого:							14 094,46	591,97

	Стоимость	Зарплата
<b>Итого прямых затрат</b>	<b>1 352,33</b>	<b>739,23</b>
Накладные расходы 103*0,7	72,1 %	532,98
Сметная прибыль 60*0,9	54 %	399,18
Итого:	2 284,50	1 671,39
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>	<b>2 284,50</b>	

128% Сантехнические работы 1										
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость			
					Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего	
2	ГЭСН 16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления	100 м трубопровода	0,042			1 454,50	61,09		
ТРУДОЗАТРАТЫ:										
1	Разряд: 5,3	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	258,78	5,01	0,21042	1 296,50	54,45		
Итого:							5,01	0,21042	1 296,50	54,45
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ										
042900		Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), высокое 10 (100) МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	маш.-ч	50,00	1,5	0,063	75,00	3,15		
Итого:							75,00	3,15		
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ										
411-0001		Вода	м <sup>3</sup>	83,00	1	0,042	83,00	3,49		
Итого:							83,00	3,49		

3	ГЭСН 18-07-001-	Установка кранов	1 кран	12			247,50	2 970,02		
ТРУДОЗАТРАТЫ:										
1	Разряд: 4,4	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	227,07	0,12	1,44	27,25	326,98		
Итого:							0,12	1,44	27,25	326,98
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ										
		Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15) VALTEC 214	шт	217,00	1	12	217,00	2 604,00		
		Герметик сантехнический	шт	60,50	0,04	0,48	2,42	29,04		
		Лен в п/з упаковке (коса 100r) UNIPAK	уп	66,62	0,0125	0,15	0,83	9,99		
Итого:							220,25	2 643,03		

	Стоимость	Зарплата
<b>Итого прямых затрат</b>	<b>3 031,10</b>	<b>381,43</b>
Накладные расходы 128*0,7*0,9	80,64 %	307,59
Сметная прибыль 83%*0,9*0,85	63,5 %	242,21
Итого:	3 580,90	931,24
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>	<b>3 580,90</b>	

105% Отделочные работы 1								
№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход	Стоимость		

			Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего	
4	ГЭСН 15-04-030-4	Теплоизоляция трубопровода жидко-керамическим покрытием	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00312			68 663,66	214,23
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 3,3	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	197,10	71,06	0,2217072	14 005,64	43,70
Итого:					71,06	0,2217072	14 005,64	43,70
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		маш.-ч	933,00	0,03	0,0000936	27,99	0,09
Итого:							27,99	0,09
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
	Ветош лоскутная крупная		кг	62,70	0,3	0,000936	18,81	0,06
	Кисть флейцевая "Стандарт" 2"(50мм) натур. Светлая щетина		шт	33,25	2,5	0,0078	83,13	0,26
	Растворитель Уайт-Спирит (по 0,5) ПЭТ Престиж ГОСТ 3134-78		шт	71,06	5	0,0156	355,30	1,11
	Теплоизоляционное покрытие RE-THERM Стандарт 10л		л	501,60	108	0,33696	54 172,80	169,02
Итого:							54 630,04	170,45
							<b>Стоимость</b>	<b>Зарплата</b>
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>214,23</b>	<b>43,70</b>

Накладные расходы 105%\*0,7\*0,9

66,15 %

28,91

Сметная прибыль 55\*0,9\*0,85

42,1 %

18,40

Итого:

261,53

91,00

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**

**261,53**

			Стоимость	Зарплата
<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			<b>4 597,67</b>	
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>			<b>6 126,94</b>	<b>1 164,36</b>
В том числе: Накладные расходы 103*0,85*0,94			74,67 % от ФОТ	869,48
В том числе: Сметная прибыль 60*0,8*0,9			56,67 % от ФОТ	659,79

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудовозатраты рабочих	чел.-ч	5,62	207,08	1 164,36

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,17	50,00	8,61
2	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00	933,00	4,01
3		Шлиф машинка	маш.-ч	0,17	50,00	8,61
4	042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	0,06	50,00	3,15

На сумму:

24,38

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
---	------	--------------	----------	--------	----------	-------

1		Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	м	4,20	88,00	369,60
2		Кислород технический газообразный	м3	0,42	70,29	29,52
3		Карбид кальция (1 кг)	кг	1,26	132,00	166,32
4		Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	0,08	132,28	11,11
5		Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	0,84	18,35	15,41
6	411-0001	Вода	м3	0,04	83,00	3,49
7		Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214	шт	12,00	217,00	2 604,00
8		Герметик сантехнический	шт	0,48	60,50	29,04
9		Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	0,15	66,62	9,99
10		Ветош лоскутная крупная	кг	0,00	62,70	0,06
11		Кисть флейцевая "Стандарт" 2"(50мм) натур. Светлая щетина	шт	0,01	33,25	0,26
12		Растворитель Уайт-Спирит (по 0,5) ПЭТ Престиж ГОСТ 3134-78	шт	0,02	71,06	1,11
13		Теплоизоляционное покрытие RE-THERM Стандарт 10л	л	0,34	501,60	169,02

На-сумму:

3 408,93

того по ресурсам

3 433,31

Составил: \_\_\_\_\_ инженер Мотык А.В.

Проверил: \_\_\_\_\_



Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	МКД №14 м-н "Мирный" (подвальная часть отопление)	по ОКПО	
Объект	Смена сборного узла на стояках отопления(отключающее устройство подвальная часть 6 шт)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
			14.06.2019
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	17.09.2019

Отчётный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 6 127 руб.

103% Ремонтные санитарно-технические работы 1									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	На единицу
1	1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм	ГЭСНр 65-15-1	100 м трубопроводов	0,042			32 198,43	1 352,33
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
Затраты труда рабочих-строителей			1 Разряд: 3,3	чел.-ч	197,10	89,3	3,7506	17 600,67	739,23
Итого:						89,3	3,7506	17 600,67	739,23
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
Аппараты для газовой сварки и резки			040504	маш.-ч	50,00	4,1	0,1722	205,00	8,61
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т			400001	маш.-ч	933,00	0,1	0,0042	93,30	3,92
Шлиф машинка				маш.-ч	50,00	4,1	0,1722	205,00	8,61
Итого:								503,30	21,14
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ				м	88,00	100	4,2	8 800,00	369,60

Кислород технический газообразный		м3	70,29	10	0,42	702,90	29,52
Карбид кальция (1 кг)		кг	132,00	30	1,26	3 960,00	166,32
Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг		кг	132,28	2	0,084	264,56	11,11
Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6		шт	18,35	20	0,84	367,00	15,41
Итого:						14 094,46	591,97

						<b>Стоимость</b>	<b>Зарплата</b>
<b>Итого прямых затрат</b>						<b>1 352,33</b>	<b>739,23</b>
Накладные расходы 103*0,7		72,1 %					532,98
Сметная прибыль 60*0,9		54 %					399,18
Итого:						2 284,50	1 671,39
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>						<b>2 284,50</b>	

128% Сантехнические работы 1									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	На единицу
2	3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления	ГЭСН 16-07-005-01	100 м трубопровода	0,042			1 454,50	61,09
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 5,3	чел.-ч	258,78	5,01	0,21042	1 296,50	54,45
		Итого:				5,01	0,21042	1 296,50	54,45
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
		Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	042900	маш.-ч	50,00	1,5	0,063	75,00	3,15
		Итого:						75,00	3,15
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		Вода	411-0001	м3	83,00	1	0,042	83,00	3,49
		Итого:						83,00	3,49

3	2	Установка кранов	ГЭСН 18-07-001-05	1 кран	12			247,50	2 970,02
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
		Затраты труда рабочих-строителей	1 Разряд: 4,4	чел.-ч	227,07	0,12	1,44	27,25	326,98
		Итого:				0,12	1,44	27,25	326,98
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
		Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214		шт	217,00	1	12	217,00	2 604,00
		Герметик сантехнический		шт	60,50	0,04	0,48	2,42	29,04
		Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK		уп	66,62	0,0125	0,15	0,83	9,99
		Итого:						220,25	2 643,03

						<b>Стоимость</b>	<b>Зарплата</b>
<b>Итого прямых затрат</b>						<b>3 031,10</b>	<b>381,43</b>
Накладные расходы 128*0,7*0,9		80,64 %					307,59

Сметная прибыль 83%\*0,9\*0,85

63,5 %

242,21

Итого:

3 580,90

931,24

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**

**3 580,90**

105% Отделочные работы 1									
Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Объем	Расход		Стоимость	
в акте	в смете					Цена	На единицу	Всего	На единицу
4	4	Теплоизоляция трубопровода жидко-керамическим покрытием	ГЭСН 15-04-030-4	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00312			68 663,66	214,23
ТРУДОЗАТРАТЫ:									
Затраты труда рабочих-строителей			1 Разряд: 3,3	чел.-ч	197,10	71,06	0,2217072	14 005,64	43,70
Итого:						71,06	0,2217072	14 005,64	43,70
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т			400001	маш.-ч	933,00	0,03	0,0000936	27,99	0,09
Итого:								27,99	0,09
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ									
Ветош лоскутная крупная				кг	62,70	0,3	0,000936	18,81	0,06
Кисть флейцевая "Стандарт" 2"(50мм) натур. Светлая щетина				шт	33,25	2,5	0,0078	83,13	0,26
Растворитель Уайт-Спирит (по 0,5) ПЭТ Престиж ГОСТ 3134-78				шт	71,06	5	0,0156	355,30	1,11
Теплоизоляционное покрытие RE-THERM Стандарт 10л				л	501,60	108	0,33696	54 172,80	169,02
Итого:								54 630,04	170,45

								Стоимость	Зарплата
<b>Итого прямых затрат</b>								<b>214,23</b>	<b>43,70</b>
Накладные расходы 105%*0,7*0,9					66,15 %			28,91	
Сметная прибыль 55%*0,9*0,85					42,1 %			18,40	
Итого:								261,53	91,00
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>								<b>261,53</b>	

								Стоимость	Зарплата
<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>								<b>4 597,67</b>	
<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>								<b>6 126,94</b>	<b>1 164,36</b>
В том числе: Накладные расходы 103*0,85*0,94					74,67 % от ФОТ			869,48	
В том числе: Сметная прибыль 60*0,8*0,9					56,67 % от ФОТ			659,79	

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	5,62	207,08	1 164,36

Эксплуатация машин

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,17	50,00	8,61

400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00	933,00	4,01
	Шлиф машинка	маш.-ч	0,17	50,00	8,61
042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	0,06	50,00	3,15

На сумму:

24,38

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
	Труба ВГП ГОСТ 3262-75 d 15*2,8 ст.2ПС ТАГМЕТ	м	4,20	88,00	369,60
	Кислород технический газообразный	м3	0,42	70,29	29,52
	Карбид кальция (1 кг)	кг	1,26	132,00	166,32
	Сварочная проволока СВ-08А d3 мм / 10 кг	кг	0,08	132,28	11,11
	Диск отрезной "ЛУГА" 125x1,6	шт	0,84	18,35	15,41
411-0001	Вода	м3	0,04	83,00	3,49
	Кран шаровый ппр,р,вр, 1/2" (15)VALTEC 214	шт	12,00	217,00	2 604,00
	Герметик сантехнический	шт	0,48	60,50	29,04
	Лен в п/э упаковке (коса 100г) UNIPAK	уп	0,15	66,62	9,99
	Ветош лоскутная крупная	кг	0,00	62,70	0,06
	Кисть флейцевая "Стандарт" 2"(50мм) натур. Светлая щетина	шт	0,01	33,25	0,26
	Растворитель Уайт-Спирит (по 0,5) ПЭТ Престиж ГОСТ 3134-78	шт	0,02	71,06	1,11
	Теплоизоляционное покрытие RE-THERM Стандарт 10л	л	0,34	501,60	169,02

На сумму:

3 408,93

Итого по ресурсам

3 433,31



Принял

М.П.

должность

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи